


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Pom. gospodarcze / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:28

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	226	164	282	0.724
Podłoga	20	151	125	171	0.828
Sufit	70	138	79	461	0.574
Ściany (4)	50	171	73	401	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	1	AGA LIGHT S.A. NPC236I65 NEPTUN PC 2x36W IP65 (1.000)	6700	72.0
W sumie:			6700	72.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $12.88 \text{ W/m}^2 = 5.70 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 5.59 m^2)