


Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Łazienka / Podsumowanie



Wysokość pomieszczenia: 3.000 m, Wysokość montażu: 3.000 m,
Współczynnik konserwacji: 0.77

Wartości Lux, Skala 1:28

Powierzchnia	ρ [%]	E_m [lx]	E_{min} [lx]	E_{max} [lx]	E_{min} / E_m
Płaszczyzna pracy	/	235	172	288	0.733
Podłoga	20	156	125	178	0.805
Sufit	70	86	62	108	0.719
Ściany (4)	50	164	71	667	/

Płaszczyzna pracy:

Wysokość: 0.850 m
Siatka: 32 x 32 Punkty
Margines: 0.000 m

Wykaz opraw

Nr.	Ilość	Etykieta (Czynnik korekcyjny)	Φ [lm]	P [W]
1	2	AGA LIGHT TROLL AM218TCLPCG9 Ametyst 2x18W (1.000)	2400	35.0
W sumie:			4800	70.0

Specyfikacja mocy przyłączeniowej: $14.76 \text{ W/m}^2 = 6.29 \text{ W/m}^2/100 \text{ lx}$ (Powierzchnia podstawowa: 4.74 m^2)