

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar Robót

Obiekt Budowa drogi gminnej- ul. Zadumy z parkingiem na dz. ewid. nr. 225 i 226/8 Etap II
Kod CPV 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Budowa ul.Zadumy
Inwestor Gmina Gołdap , Plac Zwyciestwa 14 19-500 Gołdap

Poziom cen III kwartał srednie ceny Sekocenbud, oraz ceny rynku lokalnego

mgr inż. Jarosław Grabiński
upr. bud. d. projektowania
bez ograniczeń w specjalności drogowej
PDL/0117/POOD/07

Suwałki wrzesień 2011

Urządzenia komunikacyjne przy budowie dojazdu do cmentarza Etap II

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. WYMAGANIA OGÓLNE Nr ST: D.00.00.00 Kod CPV: 93000000-8		
1	Kalkulacja indywidualna	Koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	szt	1,0
2	Kalkulacja indywidualna	Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej	kpl.	1,0
3	Kalkulacja indywidualna	Projekt Tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,0
		2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
4		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym Nr ST: D-00.00.01 Kod CPV: 45111200-0 0,3	km	0,30
		razem	km	0,30
5		Rozebranie nawierzchni z płyt drogowych betonowych o grubości 15cm z wypełnieniem spoin piaskiem ,wywiezienie na odległość do 3 km , przetworzenie i utylizacja Nr ST: D-01.02.04 900	m2	900,0
		razem	m2	900,0
		3. POBUDOWY		
6		Koryta o głębokości 20 cm wykonywane mechanicznie na całej szerokości jezdni i chodników w gruncie kategorii I-IV jezdnie i parkingi i chodniki jezdnie 775 zatoka 5175 chodniki 1670	m2 m2 m2	775,0 5.175,0 1.670,0
		razem	m2	7.620,0
7		profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcje nawierzchni Nr ST: D-04.01.01 Kod CPV: 45233250-6 jezdnie 775 parking 5175 chodniki 1670	m2 m2 m2	775 5.175 1.670
		razem	m2	7.620
8		Warstwa odcinająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie Nr ST: D-04.04.00 jezdnie 775 parking 5175	m2 m2	775,0 5.175,0
		razem	m2	5.950,0
9		Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywowej (zawartość kruszywa łamanego 50%) o grubości po zagęszczeniu 20 cm- jezdnie i parking Nr ST: D-04.04.01 jezdnie 775 parking 5175	m2 m2	775,0 5.175,0
		razem	m2	5.950,0
10		Podbudowy z mieszanek mineralno-bitumicznych o lepieszcu asfaltowym o grubości warstwy po zagęszczeniu 7cm- jezdnie Nr ST: D-04.07.01 jezdnie 775	m2	775,0
		razem	m2	775,0
		4. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA		
11		Krawężniki betonowe 20x30 cm na podsypce cementowo piaskowej ustawiane na ławie betonowej z betonu B-15 Nr ST: D-08.01.01 Kod CPV: 45233250-6 krawężnik wystający 1166 krawężnik obniżony 265	m m	1.166,0 265,0
		razem	m	1.431,0
12		Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce piaskowej Nr ST: D-08.03.01 Kod CPV: 45233250-6 26	m	26,0
		razem	m	26,0
		5. NAWIERZCHNIA		
		5.1. NAWIERZCHNIA JEZDNI		

Urządzenia komunikacyjne przy budowie dojazdu do cmentarza Etap II

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
13		Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowo-zwirowych z warstwą ścierną afaltową, o grubości po zagęszczeniu 5cm z dowiezieniem i wbudowaniem Nr ST: D-05.01.02 jezdnie 775	m2	775,0
		razem	m2	775,0
5.2. NAWIERZCHNIA PARKINGÓW				
14		Nawierzchnia z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm, Nr ST: D-05.03.23 Kod CPV: 45233250-6 parkingi 5175	m2	5.175,0
		razem	m2	5.175,0
5.3. CHODNIKI				
15		Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce piaskowej Nr ST: D-05.03.23 Kod CPV: 45233250-6 chodniki 1670	m2	1.670,0
		razem	m2	1.670,0
6. ZIELEN				
16		Ręczne wykonanie trawników gr.5 cm z zakupem i dowiezieniem ziemi urodzajnej Nr ST: D-09.01.01 Kod CPV: 45233250-6 trawniki 1159	m2	1.159,0
		razem	m2	1.159,0