
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar Robót

Obiekt Budowa cmentarza komunalnego-pierwszego etapu na dz. ewid. nr 226/8 Etap III
Kod CPV 45233250-6 - Roboty w zakresie nawierzchni, z wyjątkiem dróg
45111000-8 - Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
Budowa ul.Zadumy
Inwestor Gmina Gołdap , Plac Zwyciestwa 14 19-500 Gołdap

Poziom cen III kwartał srednie ceny Sekocenbud, oraz ceny rynku lokalnego

Budowa cmentarza komunalnego-pierwszego etapu na dz. ewid. nr 226/8 Etap III

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		1. WYMAGANIA OGÓLNE Nr ST: D.00.00.00 Kod CPV: 93000000-8		
1	Kalkulacja indywidualna	Koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	szt	1,0
2	Kalkulacja indywidualna	Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej	kpl.	1,0
3	Kalkulacja indywidualna	Projekt Tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,0
		2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE		
4		Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie ciągów pieszo jezdnych Nr ST: D-00.00.01 Kod CPV: 45111200-0 9262/10000	ha	0,93
		razem	ha	0,93
		3. ROBOTY ZIEMNE		
5		NASYPY Zakup i dowiezienie kruszywa naturalnego na nasypy, zagęszczanie i profilowanie nasypów Nr ST: D-02.03.01 Kod CPV: 45111200-0 nasypy zgodnie z tabela robót ziemnych 22992,96	m3	22.993,0
		razem	m3	22.993,0
6		WYKOPY Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 4,0km Nr ST: D-02.03.02 wykopy z tabeli robót ziemnych 14932,59	m3	14.932,6
		razem	m3	14.932,6
		4. POBUDOWY		
7		profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcje nawierzchni Nr ST: D-04.01.01 Kod CPV: 45233250-6 ciągi pieszo jezdne 7747 chodniki 1515	m2	7.747
		razem	m2	1.515
		razem	m2	9.262
8		Warstwa odcinająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie Nr ST: D-04.04.00 ciągi pieszo jezdne 7747	m2	7.747,0
		razem	m2	7.747,0
9		Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywowej (zawartość kruszywa łamanego 50%) o grubości po zagęszczeniu 15 cm- Nr ST: D-04.04.01 ciągi pieszo jezdne 7747	m2	7.747,0
		razem	m2	7.747,0
		5. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA		
10		Krawężniki betonowe 15x22 cm na podsypce cementowo piaskowej ustawiane na ławie betonowej z betonu B-15 Nr ST: D-08.01.01 Kod CPV: 45233250-6 krawężnik obniżony 1894	m	1.894,0
		razem	m	1.894,0
11		Obrzeza betonowe 8x30 na podsypce piaskowej Nr ST: D-08.03.01 Kod CPV: 45233250-6 1260	m	1.260,0
		razem	m	1.260,0
		6. NAWIERZCHNIA		
		6.1. NAWIERZCHNIA CIAGÓW PIESZO JEZDNYCH		
12		Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm, Nr ST: D-05.03.23 Kod CPV: 45233250-6 ciągi 7747	m2	7.747,0
		razem	m2	7.747,0
		6.2. CHODNIKI		
13		Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej Nr ST: D-05.03.23 Kod CPV: 45233250-6		

Budowa cmentarza komunalnego-pierwszego etapu na dz. ewid. nr 226/8 Etap III

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		chodniki 1515	m2	1.515,0
			razem	m2 1.515,0

Budowa cmentarza komunalnego-pierwszego etapu na dz. ewid. nr 226/8 Etap III

Nr	Podstawa, opis robót	Jm	Ilość	Cena	Wartość
	1. WYMAGANIA OGÓLNE Nr ST: D.00.00.00 Kod CPV: 93000000-8				
1	Kalkulacja indywidualna Koszt inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej	szt	1,0		
2	Kalkulacja indywidualna Koszt wykonania dokumentacji powykonawczej	kpl.	1,0		
3	Kalkulacja indywidualna Projekt Tymczasowej organizacji ruchu	kpl	1,0		
	2. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
4	Roboty pomiarowe przy powierzchniowych robotach ziemnych - koryta pod nawierzchnie ciągów pieszo jezdnych Nr ST: D-00.00.01 Kod CPV: 45111200-0	ha	0,93		
	3. ROBOTY ZIEMNE				
5	NASYPY Zakup i dowieszenie kruszywa naturalnego na nasypy,zagęszczanie i profilowanie nasypów Nr ST: D-02.03.01 Kod CPV: 45111200-0	m3	22.993,0		
6	WYKOPY Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 4,0km Nr ST: D-02.03.02	m3	14.932,6		
	4. POBBUDOWY				
7	profilowanie i zagęszczenie podłoża pod konstrukcje nawierzchni Nr ST: D-04.01.01 Kod CPV: 45233250-6	m2	9.262		
8	Warstwa odcinająca grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie na całej szerokości drogi zagęszczana mechanicznie Nr ST: D-04.04.00	m2	7.747,0		
9	Warstwa podbudowy z mieszanki kruszywowej (zawartość kruszywa łamanego 50%) o grubości po zagęszczeniu 15 cm- Nr ST: D-04.04.01	m2	7.747,0		
	5. KRAWĘŻNIKI I OBRZEŻA				
10	Krawężniki betonowe 15x22 cm na podsypce cementowo piaskowej ustawiane na ławie betonowej z betonu B-15 Nr ST: D-08.01.01 Kod CPV: 45233250-6	m	1.894,0		
11	Obrzeza betonowe 8x30 na podsypce piaskowej Nr ST: D-08.03.01 Kod CPV: 45233250-6	m	1.260,0		
	6. NAWIERZCHNIA				
	6.1. NAWIERZCHNIA CIAGÓW PIESZO JEZDNYCH				
12	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr 8 cm na podsypce cementowo piaskowej gr 5 cm, Nr ST: D-05.03.23 Kod CPV: 45233250-6	m2	7.747,0		
	6.2. CHODNIKI				
13	Nawierzchnia z kostki betonowej szarej gr. 6 cm na podsypce cem-piaskowej Nr ST: D-05.03.23 Kod CPV: 45233250-6	m2	1.515,0		
	Razem				
	Podatek VAT				
	Ogółem kosztorys				