

## KOSZTORYS OFERTOWY -ulica Akacyjowa

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
	<b>01.00.00.</b>	<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>				
	<b>01.01.01.</b>	<b>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b>				
1		Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	<b>0,226</b>		
		<b>ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>	<b>RAZEM</b>			
	<b>02.00.00</b>	<b>ROBOTY ZIEMNE</b>				
	<b>02.01.01</b>	<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH</b>				
2		Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału	m3	<b>146,43</b>		
3		Wykopy w gruntach nieskalistych z przewiezieniem materiału w nasyp	m3	<b>138,83</b>		
	<b>02.03.01</b>	<b>WYKONANIE NASYPÓW</b>				
4		Nasypy z gruntu pochodzącego z wykopu, z wbudowaniem oraz zagęszczeniem	m3	<b>138,83</b>		
		<b>ROBOTY ZIEMNE</b>	<b>RAZEM</b>			
	<b>03.00.00</b>	<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>				
	<b>03.02.01</b>	<b>KANALIZACJA DESZCZOWA</b>				
5		Wykopy w gruntach nieskalistych z odwiezieniem na odkład	m3	<b>31,83</b>		
6		Wykopy mechaniczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i ponownym zasypaniem z zagęszczeniem	m3	<b>753,16</b>		
7		Wykopy ręczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem	m3	<b>37,66</b>		
8		Obsypka rurociągu z piasku	m3	<b>21,74</b>		
9		Wykonanie kanału z rur kielichowych z PVC $\Phi$ 315 kl.8,0 KN/m2	m	<b>189,50</b>		
10		Wykonanie przykanalików z rur kielichowych z PVC $\Phi$ 200 kl. 8,0 KN/m2	m	<b>40,00</b>		
11		Wykonanie studzienki $\Phi$ 1200 mm z betonu B45 z włazem D400	kpl	<b>5,00</b>		
12		Wykonanie wpustu ulicznego 0,5 m z osadnikiem	kpl	<b>12,00</b>		
13		Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	<b>6,00</b>		
14		Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	<b>5,00</b>		
15		Regulacja pionowa studni telefonicznych	szt.	<b>6,00</b>		
16		Rury osłonowedwudzielne nakablach elektrycznych	m	<b>6,00</b>		
		<b>ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>	<b>RAZEM</b>			
	<b>04.00.00</b>	<b>PODBUDOWY</b>				
	<b>04.01.01</b>	<b>KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>				

17		Wykonanie koryta o głęb. 10 cm pod nową konstr. nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	1 487,50		
	<b>04.02.01</b>	<b>WARSTWA ODCINAJĄCA I OSACZAJĄCA</b>				
18		Warstwa odcinająca grubości 15cm pod jezdnią zasadniczą	m2	1 093,50		
	<b>04.03.01</b>	<b>OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE EMULSJĄ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH</b>				
19		Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową szybkorozpadową - warstwa wiążąca	m2	1 093,50		
	<b>04.04.02</b>	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b>				
20		Podbudowa z 50% kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, grub. 20 cm - jezdnia ulicy Akacjowej	m2	1 093,50		
		<b>PODBUDOWA RAZEM</b>				
	<b>05.00.00</b>	<b>NAWIERZCHNIA</b>				
	<b>05.03.05</b>	<b>WARSTWA WIĄŻĄCA I WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/20 DLA RUCHU KR1</b>				
21		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W50/70, grub. 5cm - ulica Akacjowa	m2	1 093,50		
22		Warstwa ścierna z betonu asfaltowego AC 11S50/70 - ulica Akacjowa	m2	1 093,50		
		<b>NAWIERZCHNIE RAZEM</b>				
	<b>06.00.00</b>	<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>				
	<b>06.01.01</b>	<b>UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP HUMUSEM I DARNIOWANIEM W KRATĘ</b>				
23		Humusowanie warstwą grub. 10 cm z obsianiem oraz pielęgnacją	m2	300,00		
		<b>ROBOTY WYKOŃCZENIOWE RAZEM</b>				
	<b>07.00.00</b>	<b>OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU</b>				
	<b>07.02.01</b>	<b>OZNAKOWANIE PIONOWE</b>				
24		Słupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	5		
25		Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy I	szt.	5		
		<b>OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU RAZEM</b>				
	<b>08.00.00</b>	<b>ELEMENTY ULIC</b>				
	<b>08.01.01</b>	<b>KRAWĘŻNIKI BETONOWE</b>				
26		Krawężnik betonowe 15x30 wystające - wys. 12cm - na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	470,29		
	<b>08.02.02</b>	<b>CHODNIKI I Z KOSTKI BETONOWEJ</b>				
27		Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm	m2	304,50		
	<b>08.03.01</b>	<b>BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE</b>				
28		Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	215,40		
	<b>08.06.01</b>	<b>ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ</b>				

29	Zjazdy do posesji z kostki betonowej, wibroprasowanej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z chudego betonu gr 10cm	m2	74,50		
		<b>ELEMENTY ULIC</b>	<b>RAZEM</b>		
		<b>ULICA AKACJOWA</b>	<b>RAZEM</b>		