

Skrajnie nr 12

Budowa ulicy BOCCNELJ w Goldap - branża drogowa

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Numer Specyfikacji	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości			Cena jedn. (zł *)	Wartość (zł*)
		Jednostka	Nazwa	Ilość		
	01.00.00	ROBOTY PRZYGOTAWCZE				
	04.01.01	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1	01.02.01		Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,27	
2			Usunięcie warstwy humusu grubości 20cm	m2	516,60	
3	01.02.04	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRÓDZEN I PRZEPUSTÓW				
3			Rozbiórka podbudowy betonowej gr 8-10cm	m2	18,40	
4			Rozbiórka krawężników betonowych z odwiezieniem i uylizacją gruzu	m	134,00	
	01.03.02	ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII				
5			Zabezpieczenie kabli energetycznych i telekomunikacyjnych rurami osłonowymi AROT A110PS	m	28,0	
6			Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	9,00	
7			Regulacja pionowa studzienek dla krętek ściekowych ulicznych	szt.	8,00	
8			Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	5,00	
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIEKALISTYCH				
9			Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem i uylizacją materiału	m3	279,79	
10			Wykopy w gruntach nieskalistych z przewiezieniem materiału w nasyp	m3	219,04	
	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
11			Nasypy z gruntu pochodzącego z wykopu, z wbudowaniem oraz zagęszczeniem	m3	219,04	
	04.00.00	PODBUDOWY				
	04.01.01	KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA				
12			Wykonanie koryta o głęb. 10 cm pod nową konstr. nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	2 068,72	
	04.02.01	WARSTWA ODCINAJĄCA I OSACZAJĄCA				
13			Warstwa odcinająca grubości 15cm pod jezdnią zasadniczą	m2	1 176,00	
	04.03.01	OCZYSZCZANIE I SKROPLENIE EMULSJĄ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				
14			Skroplenie warstwy wiążącej emulsją asfaltową	m2	1 176,00	

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości		Jednostka	Cena jedn. zł *	Wartość zł*	
		Nazwa	Ilość				
15	04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE					
		Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grub. 20 cm - jezdnia zasadnicza	m2	1 526,00			
	05.00.00	NAWIERZCHNIA					
	05.03.05	WARSTWA ŚCIERALNA I WIĄZĄCA Z BA DLA RUCHU KRI					
16		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grubości 5cm	m2	1 176,00			
17		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4cm	m2	1 176,00			
	06.00.00	ROBOTY WYKONCZENIOWE					
	06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP HUMUSEM I DARNIOWANIEM W KRATĘ					
18	08.00.00	ELEMENTY ULIC					
	08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE					
19		Krawężnik betonowe 15x30 wysijące - wys. 12cm - na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	397,00			
	08.02.02	CHODNIKI I Z KOSTKI BETONOWEJ					
20		Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 6cm na podsyppce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	415,38			
	08.03.01	Obrzeża betonowe 8x30 na podsyppce cementowo-piaskowej gr. 5cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową					
21	08.06.01	ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ					
22		Zjazdy do posesji z kostki betonowej, wibroprasowanej kolorowej gr. 8 cm na podsyppce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z chudego betonu gr 10cm	m2	1 78,70			
		ULICA BOCZNA RAZEM					
		PODATEK VAT 23%					
		ULICA BOCZNA BRUTTO RAZEM					