

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
	01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
	01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1		Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	1,29		
	01.02.01.	USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZAKÓW				
2		Usunięcie krzaków z karczowaniem	ha	0,38		
	01.02.02.	USUNIĘCIE WARSTWY HUMUSU				
3		Usunięcie warstwy humusu grubości 20cm	m2	4987,59		
	01.02.04.	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW				
4		Rozebranie nawierzchni z płyt żelbetowych drogowych	m2	52,46		
5		Rozebranie chodników łyt betonowych 35x35x5cm wraz z utylizacją gruzu	m2	362,60		
6		Rozebranie nawierzchni z kostki brukowej betonowej gr 6cm	m2	20,10		
7		Rozebranie obrzeży betonowych 8x30 z odwiezieniem i utylizacją gruzu	m	308,70		
8		Rozebranie przepustów betonowych ϕ 60cm pod zjazdami wraz z utylizacją gruzu	m	15,00		
9		Zdjęcie tarcz znaków drogowych	szt.	2,00		
10		Rozebranie słupków do znaków drogowych	szt.	4,00		
	02.00.00	ROBOTY ZIEMNE				
	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
11		Wykopy w gruntach nieskalistych z przewiezieniem urobku na nasypy	m3	550,09		
	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW				
12		Nasypy z gruntu pochodzącego z wykopu, z wbudowaniem oraz zagęszczeniem	m3	550,09		
13		Nasypy z gruntu kat. II z dokopu wraz z kosztami pozyskania gruntu	m3	508,24		
	04.00.00	PODBUDOWY				
	04.01.01	KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA				
14		Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne	m2	1 595,13		
	04.02.01	WARSTWA ODCINAJĄCA I OSACZAJĄCA				
15		Warstwa odcinająca grubości 10cm pod chodniki- ulepszenie podłoża	m2	221,30		
	04.03.01	OCZYSZCZANIE I SKROPIENIE EMULSJĄ WARSTW KONSTRUKCYJNYCH				

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
16		Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową szybkozspadową pod warstwę ścierną	m2	6606,02		
	04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
17		Wyrównanie istniejącej podbudowy mieszanką 50% kruszywa łamanego 0/31,5mm	m3	978,33		
18		Podbudowa z mieszanki 50% kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31.5, grub. 15 cm - wjazdy	m2	2290,60		
	04.06.02	PODBUDOWA Z BETONU CEMENTOWEGO				
19		Podbudowa gr. 20cm z betonu cementowego C16/20 pod zatoki autobusowe	m2	162,50		
	05.00.00	NAWIERZCHNIA				
	05.03.05	WARSTWA WIĄżąCA I WYRÓWNAWCZA Z BETONU ASFALTOWEGO 0/20 DLA RUCHU KRI				
20		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W50/70 gr. 4cm	m2	6758,66		
21		Warstwa ścierną z betonu asfaltowego AC 11S50/70 gr. 4cm	m2	6606,02		
22		Warstwa ścierną z betonu asfaltowego AC 11S50/70 gr. 6cm- nawierzchnia zjazdów	m2	619,60		
	06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP HUMUSEM				
23		Humusowanie warstwą grub. 10 cm z obsianiem nasionami traw oraz pielęgnacją	m2	381,50		
24		Ścieki z elementów betonowych korytkowych gr. 15cm	m	204,00		
	06.02.01	PRZEPUSTY POD ZJAZDAMI				
25		Przepusty rurowe pod zjazdami z rur HDPE średnicy 40cm	m	40,00		
26		Umocnienie wlotów i wylotów przepustów pod zjazdami brukiem na zaprawie cementowej	m2	14,40		
	07.00.00	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME				
27		Oznakowanie poziome farbą chlorokauczkową - przejście dla pieszych	m2	12,32		
	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE				
28		Słupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	27,00		
29		Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy I	szt.	26,00		
30		Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy II	szt.	4,00		
31		Tabliczki T-1 do znaków o powierzchni <0,3m2	szt.	2,00		
	08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	08.01.01	KRAWEŻNIKI BETONOWE				
32		Krawężnik betonowe 15x30 - na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	210,80		
	08.02.02	CHODNIKI I Z KOSTKI BETONOWEJ				

Lp.	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
33		Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	685,03		
	08.03.01	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE				
34		Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	609,30		
	08.06.01	ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ				
35		Wjazdy do bram i nawierzchnia zatok autobusowych z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm z zamuleniemsjoin piaskiem	m2	290,50		
36		Nawierzchnia progu zwalniającego z kostki brukowej betonowej gr. 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr.5cm z zamuleniem spoin podsypką piaskowo-cementową.	m2	18,50		
		RAZEM				
		PODATEK VAT 23%				
		BRUTTO RAZEM				

Słownie :

podpis oferenta