

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Suczki-Kozaki dł. 0,3 km

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
<b>1 D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE</b>					
<b>1.1 D.01.01.01. Roboty pomiarowe</b>					
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.3		
d.1.1					
2	Odtworzenie osnowy geodezyjnej i inwentaryzacja powykonawcza	km	0.3		
d.1.1					
<b>1.2 D.01.02.01. Wycinka krzaków</b>					
3	Mechaniczne karczowanie zagajników śred. od 31% do 60% pow.	ha	0.10		
d.1.2					
4	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	11		
d.1.2					
5	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	14		
d.1.2					
6	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności	szt.	8		
d.1.2					
7	Wywożenie karpiny na odległość do 2km.	mp	33*2.5 = 82.50		
d.1.2					
<b>1.3 D.01.02.02. Zdjęcie humusu</b>					
8	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek	m <sup>2</sup>	5*300 = 1500.00		
d.1.3					
<b>2 D.02.00.00.ROBOTY ZIEMNE</b>					
<b>2.1 D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kat.I-IV</b>					
9	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III z przemieszczeniem gruntu do 100 m i wbudowaniem w nasyp	m <sup>3</sup>	618.75		
d.2.1					
10	Wymiana gruntu wykonywana koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. /odkład/	m <sup>3</sup>	2.3*6*35+ 0.7*6*40 = 651.00		
d.2.1					
11	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad./dokop/ dna nasypy i do wymiany gruntu	m <sup>3</sup>	651+469.5 = 1120.50		
d.2.1					
12	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami	m <sup>3</sup>	651+469.5 = 1120.50		
d.2.1					
<b>3 D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO</b>					
<b>3.1 D.03.01.01. Przepusty pod koroną drogi</b>					
13	Roboty ziemne (wykop pod przepust) wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. /odkład/	m <sup>3</sup>	(1.5+4)* 0.5*1.5*8* 2 = 66.00		
d.3.1					
14	Ława z kruszyw naturalnych grub. 30 cm pod przepust z tworzyw sztucznych	m <sup>3</sup>	1.0*21.0* 0.3 = 6.30		
d.3.1					
15	Rurociągi z z tworzyw sztucznych dwudzielne typu PRAGMA o śr. nom. 800 mm	m	9		
d.3.1					
16	Rurociągi z z tworzyw sztucznych dwudzielne typu PRAGMA o śr. nom. 1000 mm	m	12		
d.3.1					

## KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Suczki-Kozaki dł. 0,3 km

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
17	Zasypanie przepustu gr.kat. I-II z transp.urob-d.3.1 ku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m <sup>3</sup>	[66-3.14*0.5*0.5*21]*0.7 = 34.66		
18	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego d.3.1 kat.I-II zagęszczarkami	m <sup>3</sup>	34.66		
19	Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na d.3.1 podsypce z piasku lub pospółki. Umocnienie skarp wokół wlotu i wylotu przepustu pod drogą	m <sup>2</sup>	<przyjęto 5m2 na wlot> 5*2*2 = 20.00		
<b>4 D.05.00.00. NAWIERZCHNIE</b>					
<b>4.1 D.05.02.01. Nawierzchnia żwirowa</b>					
20	Warstwy odsączające z pospółki wykonane i d.4.1 zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm	m <sup>2</sup>	300*5 = 1500.00		
21	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 10 d.4.1 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie Krotność = 0.5	m <sup>2</sup>	300.0*5.0 = 1500.00		
22	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 16 d.4.1 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie	m <sup>2</sup>	300*5 = 1500.00		
<b>5 D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE</b>					
<b>5.1 D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami.</b>					
23	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury dwu-d.5.1 ściennie PRAGMA o średnicy 31,50 cm	m	2*9 = 18.00		
24	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury dwu-d.5.1 ściennie PRAGMA o średnicy 40 cm	m	4*9 = 36.00		
25	Darniowanie skarp na płask z humusem lub d.5.1 bez humusu.	m <sup>2</sup>	2*2*6 = 24.00		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>					
<b>Podatek VAT</b>					
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>					

Słownie: