

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Skoczce-Skoczce dł. 0,7 km

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6
1	D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE				
1.1	D.01.01.01. Roboty pomiarowe				
1	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim.	km	0.7		
d.1.1					
2	Odtworzenie osnowy geodezyjnej i inwentaryzacja powykonawcza	km	0.7		
d.1.1					
2	D.02.00.00.ROBOTY ZIEMNE				
2.1	D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kat.I-IV				
3	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III z przemieszczeniem gruntu do 100 m i wbudowaniem w nasyp	m ³	381.13* 0.4 = 152.45		
d.2.1					
4	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. -kopanie rowów /odkład/	m ³	381.13* 0.6 = 228.68		
d.2.1					
3	D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO				
3.1	D.03.01.01. Przepusty pod koroną drogi				
5	Roboty ziemne (wykop pod przepust) wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład. /odkład/	m ³	(1.5+4)* 0.5*1.5*6 = 24.75		
d.3.1					
6	Ława z kruszyw naturalnych grub. 30 cm pod przepust z tworzyw sztucznych	m ³	1.0*6.0* 0.3 = 1.80		
d.3.1					
7	Rurociągi z z tworzyw sztucznych dwudzielne typu PRAGMA o śr. nom. 600 mm przedłużenie przepustu str. prawa	m	9		
d.3.1					
8	Zasypanie przepustu gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład.	m ³	[24.75- 3.14*0.4* 0.4*6]*0.7 = 15.21		
d.3.1					
9	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami	m ³	15.21		
d.3.1					
10	Brukowanie skarp, od strony lewej drogi na podsypce z piasku lub pospółki. Umocnienie skarp wokół wlotu przepustu pod drogą	m ²	5+30 = 35.00		
d.3.1					
11	Barьеры ochronne żelbetowe od strony rowu melioracyjnego str. prawa drogi	m	50.0		
d.3.1					
4	D.05.00.00. NAWIERZCHNIE				
4.1	D.05.02.01. Nawierzchnia żwirowa				
12	Wyrównanie istniejącej podbudowy żwirem zagęszczanym mechanicznie o gr. do 10 cm	m ³	448.80- (381.13- 228.68) = 296.35		
d.4.1					
13	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie Krotność = 0.5	m ²	700.0* 3.5+124 = 2574.00		
d.4.1					
14	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 16 cm z kruszywa rozściełanego mechanicznie	m ²	700*3.5+ 124 = 2574.00		
d.4.1					
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT					
Podatek VAT					
Ogółem wartość kosztorysowa robót					

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi gminnej Skoczec-Skoczec dł. 0,7 km

Lp.	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (4 x 5)
1	2	3	4	5	6

Słownie: