

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Suczki-Kozaki dł. 0,3 km

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
1		D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
1.1		D.01.01.01. Roboty pomiarowe			
1	KNNR 1 d.1.1 0111-02	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. 0.3	km km	0.30	
				RAZEM	0.30
2	KNNR 1 d.1.1 0111-02	Odtworzenie osnowy geodezyjnej i inwentaryzacja powykonawcza 0.3	km km	0.30	
				RAZEM	0.30
1.2		D.01.02.01. Wycinka krzaków			
3	KNNR 1 d.1.2 0102-02	Mechaniczne karczowanie zagajników śred. od 31% do 60% pow. 0.10	ha ha	0.10	
				RAZEM	0.10
4	KNNR 1 d.1.2 0104-13	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności 11	szt. szt.	11.00	
				RAZEM	11.00
5	KNNR 1 d.1.2 0104-14	Karczowanie pni o śr. 46-55 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności 14	szt. szt.	14.00	
				RAZEM	14.00
6	KNNR 1 d.1.2 0104-15	Karczowanie pni o śr. 56-65 cm koparką podsiębierną w gruntach kat.III-IV o normalnej wilgotności 8	szt. szt.	8.00	
				RAZEM	8.00
7	KNNR 1 d.1.2 0107-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km. 33*2.5	mp mp	82.50	
				RAZEM	82.50
1.3		D.01.02.02. Zdjęcie humusu			
8	KNNR 1 d.1.3 0113-01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej (humusu) o grubości do 15 cm za pomocą spycharek 5*300	m ² m ²	1500.00	
				RAZEM	1500.00
2		D.02.00.00.ROBOTY ZIEMNE			
2.1		D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kat.I-IV			
9	KNNR 1 d.2.1 0213-01	Wykopy wykonywane spycharkami w gr.kat. I-III z przemieszczeniem gruntu do 100 m i wbudowaniem w nasyp 618.75	m ³ m ³	618.75	
				RAZEM	618.75
10	KNNR 1 d.2.1 0202-08	Wymiana gruntu wykonywana koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład./odkład/ 2.3*6*35+0.7*6*40	m ³ m ³	651.00	
				RAZEM	651.00
11	KNNR 1 d.2.1 0201-07	Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład./dokop/ dna nasypy i do wymiany gruntu 651+469.5	m ³ m ³	1120.50	
				RAZEM	1120.50
12	KNNR 1 d.2.1 0408-03	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami 651+469.5	m ³ m ³	1120.50	
				RAZEM	1120.50
3		D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
3.1		D.03.01.01. Przepusty pod koroną drogi			
13	KNNR 1 d.3.1 0202-08	Roboty ziemne (wykop pod przepust) wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyład./odkład/	m ³		

PRZEDMIAR ROBÓT

Przebudowa drogi gminnej Suczki-Kozaki dł. 0,3 km

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		(1.5+4)*0.5*1.5*8*2	m ³	66.00	
				RAZEM	66.00
14	KNNR 11 d.3.1 0501-05	Ława z kruszyw naturalnych grub. 30 cm pod przepust z tworzyw sztucznych 1.0*21.0*0.3	m ³		
			m ³	6.30	
				RAZEM	6.30
15	KNNR 11 d.3.1 0502-09	Rurociągi z z tworzyw sztucznych dwudzielne typu PRAGMA o śr. nom. 800 mm 9	m		
			m	9.00	
				RAZEM	9.00
16	KNNR 11 d.3.1 0502-09	Rurociągi z z tworzyw sztucznych dwudzielne typu PRAGMA o śr. nom. 1000 mm 12	m		
			m	12.00	
				RAZEM	12.00
17	KNNR 1 d.3.1 0202-07 + KNNR 1 0208-02	Zasypanie przepustu gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. [66-3.14*0.5*0.5*21]*0.7	m ³		
			m ³	34.66	
				RAZEM	34.66
18	KNNR 1 d.3.1 0408-03	Zagęszczanie nasypów z gruntu sypkiego kat.I-II zagęszczarkami 34.66	m ³		
			m ³	34.66	
				RAZEM	34.66
19	KNNR 1 d.3.1 0509-02	Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki. Umocnienie skarp wokół wlotu i wylotu przepustu pod drogą <przyjeto 5m2 na wlot> 5*2*2	m ²		
			m ²	20.00	
				RAZEM	20.00
4		D.05.00.00. NAWIERZCHNIE			
4.1		D.05.02.01. Nawierzchnia żwirowa			
20	KNNR 6 d.4.1 0104-04	Warstwy odsączające z pospółki wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.20 cm 300*5	m ²		
			m ²	1500.00	
				RAZEM	1500.00
21	KNNR 6 d.4.1 0202-06	Nawierzchnie żwirowe, warstwa dolna gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie Krotność = 0.5 300.0*5.0	m ²		
			m ²	1500.00	
				RAZEM	1500.00
22	KNNR 6 d.4.1 0202-08	Nawierzchnie żwirowe, warstwa górna gr. 16 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie 300*5	m ²		
			m ²	1500.00	
				RAZEM	1500.00
5		D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
5.1		D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami.			
23	KNNR 11 d.5.1 0502-09	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury dwuścienne PRAGMA o średnicy 31,50 cm 2*9	m		
			m	18.00	
				RAZEM	18.00
24	KNNR 11 d.5.1 0502-08	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury dwuścienne PRAGMA o średnicy 40 cm 4*9	m		
			m	36.00	
				RAZEM	36.00
25	KNNR 1 d.5.1 0505-01	Darniowanie skarp na płask z humusem lub bez humusu. 2*2*6	m ²		
			m ²	24.00	
				RAZEM	24.00