

CHODNIKI CIĄGI PIESZE:							pow. [m ²]
od	do	szerokość [m]	długość [m]	strona	dotychczasowa informacja		
Obwodnica Goldap-początek chodnika Goldap-Kozaki							292
Goldap-Kozaki	5+500	5+646	2	146	lewa	5+500 Kilometraż dr. nr 656, 5+646 Kilometraż dr. Kr. nr 65 - nowoprojektowany odcinek - projekt będzie gotowy do 31.03.2014r.	
Goldap-Kozaki	5+646	7+008	2	1362	lewa		
Goldap-Kozaki	7+008	9+433	2	2425	prawa	łącznie z peronem zatoki w km 9+384 m.Kozaki	
m. Pogorzal	17+368	18+346	2	978	lewa	łącznie z peronem zatoki autobusowej w km 17+628	
m. Pogorzal	17+375	17+845	2	470	prawa	łącznie z peronem zatoki autobusowej w km 17+798	
m. Pogorzal	18+339	18+451	2	112	prawa		
SUMA							1888
m. Jabramowo	6+867	7+008	2	141	lewa	łącznie z peronem zatoki w km 6+874 m.Jabramowo	
m. Regiele	12+296	12+467	2	171	lewa	łącznie z peronem zatoki w km 12+424 m.Regiele	
m. Górne	13+913	14+060	2	147	lewa	łącznie z peronem zatoki w km 13+927 m.Górne	
m. Żelazki	15+742	15+859	2	117	lewa	łącznie z peronem zatoki w km 15+823 m.Żelazki	
m. Jabramowo	7+008	7+064	2	56	prawa	łącznie z peronem zatoki w km 7+057 m.Jabramowo	
m. Kozaki	9+427	9+521	2	94	prawa	łącznie z peronem zatoki w km 9+514 m.Kozaki	
m. Regiele	12+461	12+522	2	61	prawa	łącznie z peronem zatoki w km 12+515 m.Regiele	
m. Górne	14+052	14+113	2	61	prawa	łącznie z peronem zatoki w km 14+104 m.Górne	
m. Żelazki	15+852	15+922	2	70	prawa	łącznie z peronem zatoki w km 15+911 m.Żelazki	

WPUSTY DESZCZOWE I ŚCIEKI PODCHODNIKOWE**A. WPUSTY ZE STUDIAMI I PRZYKANAŁIKAMI**

Ilość wpustów na obecnie realizowanym odcinku - zgodnie z załącznikiem (tab. Nr 18: 25 wz + 14 wb)

Na nowoprojektowanym odcinku od km 17+375 do km 17+886 projektant przewiduje 7 wpustów bocznych (projekt będzie gotowy do 31.03.2014 r.)

RAZEM: docelowo będzie 32 wpustów bocznych oraz 14 wpustów zwykłych (kraki)

B. ŚCIEKI PODCHODNIKOWE (długości po 2,0m) ZE ŚCIEKAMI SKARPOWYMI (dl. 24,50mb)

1. Km 6+965
2. Km 9+415
3. Km 9+466
4. Km 17+452
5. Km 17+507
6. Km 17+683
7. Km 17+748
8. Km 17+794
9. Km 18+154

WPUSTY: 32+14+9 = 55 sztuk

C. ŚCIEKI PRZY KRAWĘDZI WYDZIELONEGO CHODNIKA NA ODC. GOLDAP-KOZAKI ORAZ PRZY KRAWĘDZI JEZDNI GŁÓWNEJ ZE ŚCIEKAMI SKARPOWYMI (dl. 255,00mb)

- ŚCIEK PRZY WYDZIELONYM CHODNIKU - 365,40mb

- ŚCIEK PRZY KRAWĘDZI JEZDNI GŁÓWNEJ - 1776,50mb

PODSUMOWANIE:CHODNIKI: 10986 + 1836 = 12822m²

WPUSTY: 32+14+9 = 55 sztuk

ŚCIEKI: 24,50+255,00+365,50+1776,50 = 2412,50mb