

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	Kalkulacja indywidualna	Transport obrzeży betonowych 8x30x100 cm z Goldapi do Bronisz (obrzeża inwestora) Odległość 16 km	t	1.000	1.000
2	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.20	km	RAZEM	1.000
3	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m <sup>3</sup> w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi 87.83	m <sup>3</sup>	0.200	0.200
4	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 265.5	m <sup>2</sup>	87.830	87.830
5	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr. 10 cm pod chodnik 199.5	m <sup>2</sup>	RAZEM	265.500
6	KSNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych	szt.	199.500	199.500
7	KSNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m <sup>2</sup>	szt.	3.000	3.000
8	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wtopione o wymiarach 15x22 cm z wykonaniem law betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 92	m	RAZEM	3.000
9	KSNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 195	m <sup>2</sup>	92.000	92.000
10	KSNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem - obrzeża inwestora 40	m	195.000	195.000
11	KSNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 268	m	40.000	40.000
12	KSNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr. 10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 66	m <sup>2</sup>	268.000	268.000
13	KSNR 6 0502-03	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 66	m <sup>2</sup>	66.000	66.000
				RAZEM	66.000
				RAZEM	66.000