

KOSZTORYS OFERTOWY – DROGA OSIEDLOWA W BABKACH

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł**)
				Nazwa	Ilość		
1	45111000-8	01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,360		
2	45111000-8	01.02.04.	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG Rozebranie podbudowy betonowej gr 12cm	m2	58,50		
3			Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 3x1,3x0,15 m na podsypce piaskowej	m	2111,50		
4			Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 cm	m	445,00		
5			Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych sześciokątnych gr 15 cm (DT-2 i trylinka)	m2	30,00		
6			Wywiezienie płyt betonowych 3x1,3x0,15 m z ich utylizacją	t	760,14		
7			Wywiezienie gruzu z rozbiórki z jego utylizacją	m3	28,80		
8	45111000-8		Odkupienie przez wykonawcę płyt drogowych 3x1,3,0,15 m – potrącenie	szt.	-350,0		
9			WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału	m3	436,00		
10	45231000-5	03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA Wykopy mechaniczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i ponownym zasypaniem z zagęszczeniem	m3	25,13		
11			Wykopy ręczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem	m3	2,69		
12			Wykonanie przykanalików z rur kielichowych z PVC F200, kl. 8,0 KN/m2 z podsypką i zasypką z piasku oraz podłączeniem do studni rewizyjnej	m	35,00		
13			Wykonanie wpustu ulicznego 0,5 m z osadnikiem	kpl	7,00		
14			Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	26,00		
15			Demontaż studni rewizyjnej z kręgów betonowych śr. 1200 o gt. do 3 m	szt.	2,00		
16			Montaż studni rewizyjnej z kręgów betonowych śr. 1200 o gt. do 3 m (właz, kręgi, pokrywa z odzysku)	szt.	2,00		
17	45233000-9	04.01.01	KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nową konstrukcję nawierzchni	m2	1 822,75		
18	45233000-9	04.04.02	WARSTWA ODCINAJĄCA I OSACZAJĄCA Warstwa odsączająca grubości 10cm pod chodnikiem	m2	30,00		
19	45233000-9	04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0 – 31,5 stabilizowanego mechanicznie , grub. 25 cm – pod nawierzchnią z kostki betonowej gr 8 cm	m2	1 637,50		
	45233000-9	08.02.02	NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ				

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł**)
				Nazwa	Ilość		
20			Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m2	1 637,50		
21	45112000-2		Humusowanie warstwą grub. 10 cm z zagęszczeniem i obsianiem	m2	302,50		
22			Nawierzchnia z płyt drogowych bet. gr. 15 cm i wymiarach 3x1,3 m z wypełnieniem spoin piaskiem – materiał inwestora	m2	46,80		
23			Nawierzchnia z płyt drogowych bet. O gr. 15 cm z wypełnieniem spoin piaskiem (DT-2 i trylinka) – materiał inwestora	m2	30,00		
	45233000-9	07.01.02	OZNAKOWANIE PIONOWE				
24			Słupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	4		
25			Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy I	szt.	6		
	45233000-9	08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
26			Krawężnik betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	465,00		
	45233000-9	08.02.02	CHODNIKI I Z KOSTKI BETONOWEJ				
27			Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	30,00		
	45233000-9	08.03.01	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE				
28			Obrzeża betonowe 8 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m	20,00		
	45233000-9	08.02.02	ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ				
29			Zjazdy do posesji z kostki betonowej, wibroprasowanej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm i podbudowie z chudego betonu gr 10cm	m2	78,75		
			DROGA OSIEDLOWA w BABKACH RAZEM NETTO				
			PODATEK VAT				
			DROGA OSIEDLOWA w BABKACH RAZEM BRUTTO				