

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)	
				Nazwa	Ilość			
		01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					
	45111000-8	01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH					
1			Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,355			
	45111000-8	01.02.04.	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG< OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW					
2			Rozbiórka warstw asfaltowych (frezowanie) grubości 4 cm z odwiezieniem do późniejszego wykorzystania	m2	10,75			
3			Rozbiórka umocnienia skarpy płytami ażurowymi MEBA do ponownego wykorzystania	m2	90			
4			Rozbiórka nawierzchni chodników z płyt betonowych 35x35x5 cm z odwiezieniem i utylizacją	m2	45,95			
5			Rozbiórka nawierzchni z kostki brukowej betonowej-opaska podstawy umocnienia skarpy	m2	22,5			
6			Rozbiórka krawężników betonowych na ławie z oporem z odwiezieniem i utylizacją gruzu	m	46,5			
	45111000-8	01.03.02	ZABEZPIECZENIE KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH					
7			Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami osłonowymi dwudzielnymi HDPE 110/100	m	17,0			
			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE RAZEM					
		02.00.00	ROBOTY ZIEMNE					
	45111000-8	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH					
8			Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału	m3	550,04			
9			Wykopy w gruntach nieskalistych z przewiezieniem materiału w nasyp	m3	188,73			
	45111000-8	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW					
10			Nasypy z gruntu pochodzącego z wykopu, z wbudowaniem oraz zagęszczeniem	m3	188,73			
			ROBOTY ZIEMNE RAZEM					
		03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
	45231000-5	03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA					
11			Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z z odwiezieniem na odkład	m3	15,08			
12			Wykopy mechaniczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i ponownym zasypaniem z zagęszczeniem	m3	407,66			
13			Wykopy ręczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem	m3	21,46			
14			Obsypka rurociągu z piasku	m3	17,60			

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
				Nazwa	Ilość		
15			Wykonanie kanału z rur kielichowych z PVC Ø315 kl.8,0 KN/m2	m	66,50		
16			Wykonanie kanału (przykanalików) z rur kielichowych z PVC Ø200 kl. 8,0 KN/m2	m	43,50		
17			Wykonanie studni rewizyjnej Ø1200 mm z betonu B45 z włazem D400	kpl	2,00		
18			Wykonanie studzienki ściekowej z wpustem ulicznym 0,5 m z osadnikiem	kpl	10,00		
19			Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	11,00		
20			Regulacja pionowa zaworów wodociągowych	szt.	3,00		
			ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO RAZEM				
		04.00.00	PODBUDOWY				
	45233000-9	04.01.01	KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA				
21			Wykonanie koryta o głęb. 10 cm pod nową konstr. nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	1 527,40		
	45233000-9	04.02.01	WARSTWA ODCINAJĄCA I OSACZAJĄCA				
22			Warstwa odsączająca grubości 25 cm pod jezdnią zasadniczą	m2	1 432,00		
	45233000-9	04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
23			Podbudowa z kruszywa łamanego 50% stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grub. 20 cm - jezdnia ulicy Mikołajczyka	m2	1 432,00		
	45233000-9	04.03.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
24			Skropienie warstw konstrukcyjnych emulsją asfaltową szybko rozpadową – warstwa wiążąca	m2	1432,00		
			PODBUDOWA RAZEM				
		05.00.00	NAWIERZCHNIA				
	45233000-9	05.03.05	WARSTWA ŚCIERALNA I WIĄŻĄCA Z BA DLA RUCHU KRI				
25			Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W 50/70 grubości 5cm	m2	1 432,00		
26			Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości 4cm	m2	1 432,00		
			NAWIERZCHNIE RAZEM				
		06.00.00	ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				
	45112000-2	06.01.01	UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP HUMUSEM I DARNIOWANIEM W KRATĘ				
27			Humusowanie warstwą grub. 10 cm z obsianiem oraz pielęgnacją	m2	459,90		
28			Umocnienie skarp płytami ażurowymi typu MEBA – z rozbiórki	m2	90,00		
			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE RAZEM				
		07.00.00	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU				
	45233000-9	07.01.01	OZNAKOWANIE POZIOME				
29			Oznakowanie poziome farbą chlorokauczukową – przejście dla pieszych	m2	6,00		

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka	Ilość	Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
				Nazwa			
	45233000-9	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE				
30			Słupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	8		
31			Tarcze „średnie” znaków pionowych z folia grupy I	szt.	8		
			OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPECZEŃSTWA RUCHU RAZEM				
		08.00.00	ELEMENTY ULIC				
	45233000-9	08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
32			Krawężnik betonowe 15x30 wystające - wys. 12cm - na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	726,00		
	45233000-9	08.02.02	CHODNIKI I Z KOSTKI BETONOWEJ				
33			Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	480,00		
	45233000-9	08.03.01	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE				
34			Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm wraz z wypełnieniem spoin zaprawą cementową	m	320,00		
	45233000-9	08.06.01	ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ				
35			Zjazdy do posesji z kostki betonowej, wibroprasowanej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3cm i podbudowie z chudego betonu gr 10cm	m2	115,40		
			ELEMENTY ULIC RAZEM				
			ULICA MIKOŁAJCZYKA RAZEM				
			PODATEK VAT 23%				
			ULICA MIKOŁAJCZYKA BRUTTO RAZEM				