

KOSZTORYS OFERTOWY – przebudowa chodnika Wronki Wielkie

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka	Ilość	Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
				Nazwa			
ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG							
1			Rozebranie obrzeży betonowych 8x30x100 cm	m	115,00		
2			Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 cm	m	115,00		
3			Rozebranie nawierzchni chodników z płyt betonowych 50x50x7 cm na podsypce piaskowej	m2	172,50		
4			Wywiezienie gruzu z rozbiórki z jego utylizacją	m3	19,26		
WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH							
5			Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału	m3	10,06		
KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA							
6			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nową konstrukcją nawierzchni	m2	172,50		
KRAWĘŻNIKI BETONOWE							
7			Krawężnik betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	115,00		
CHODNIKI I Z KOSTKI BETONOWEJ							
8			Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm (kostka - materiał inwestora)	m2	172,50		
BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE							
9			Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm	m	115,00		
WJAZDY							
10			Wjazdy z kostki betonowej gr 8 cm na podsypce cem.-piaskowej gr. 5 cm i podbudowie betonowej gr. 10 cm	m2	5,00		
Przebudowa chodnika Wronki Wielkie RAZEM NETTO							
PODATEK VAT							
Przebudowa chodnika Wronki Wielki RAZEM BRUTTO							