

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej 115	m		
			m	115.000	
				RAZEM	115.000
2	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 115	m		
			m	115.000	
				RAZEM	115.000
3	KNNR 6 0805-06	Rozebranie chodników z płyt betonowych o wymiarach 50x50x7 cm na podsypce piaskowej 115*1.5	m ²		
			m ²	172.500	
				RAZEM	172.500
4	KNR 4-01 0108-17	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbiórki ław, krawężników bet., obrzeży, kostki nie nadającej się do użytku na odległość do 1 km $115*0.3*0.15+115*0.07*0.25+115*1.5*0.07$	m ³		
			m ³	19.263	
				RAZEM	19.263
5	KNR 4-01 0108-20	Wywiezienie samochodami samowładoczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji - za każdy następny 1 km Krotność = 2 19.263	m ³		
			m ³	19.263	
				RAZEM	19.263
6	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładoczymi $115*0.05+115*0.3*0.1+115*0.15*0.05$	m ³		
			m ³	10.063	
				RAZEM	10.063
7	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowładoczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km - odwiezienie nadmiaru gruntu na odkład Krotność = 2 10.063	m ³		
			m ³	10.063	
				RAZEM	10.063
8	KNNR 6 0103-01	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane ręcznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 115*1.5	m ²		
			m ²	172.500	
				RAZEM	172.500
9	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 115	m		
			m	115.000	
				RAZEM	115.000
10	KSNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem - kostka inwestora 115*1.5	m ²		
			m ²	172.500	
				RAZEM	172.500
11	KSNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 115	m		
			m	115.000	
				RAZEM	115.000
12	KSNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 5	m ²		
			m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
13	KSNR 6 0502-03	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 5	m ²		
			m ²	5.000	
				RAZEM	5.000