

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI	Przebudowa drogi wewnętrznej od ulicy Paderewskiego za wieżą ciśnien
ADRES INWESTYCJI	ul. Paderewskiego, Gołdap
INWESTOR	Gmina Gołdap
ADRES INWESTORA	Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
WYKONAWCA ROBÓT	<<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY	<<adres wykonawcy robót>>

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.153	km km	 0.153	 0.153
				RAZEM	0.153
2	KNNR 1 0104-03	Karczowanie pni o śr. 26-35 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności 2	szt. szt.	 2.000	 2.000
				RAZEM	2.000
3	KNNR 1 0104-04	Karczowanie pni o śr. 36-45 cm koparką podsiębierną w gruntach kat. I-II o normalnej wilgotności 1	szt. szt.	 1.000	 1.000
				RAZEM	1.000
4	KSNR 1 0103-02	Wywożenie karpiny na odległość do 2km. 6	mp mp	 6.000	 6.000
				RAZEM	6.000
5	KNNR 5 0705-01	Ułożenie rur osłonowych z PCW o śr.do 140 mm 5.5	m m	 5.500	 5.500
				RAZEM	5.500
6	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi 469.6	m ³ m ³	 469.600	 469.600
				RAZEM	469.600
7	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km 469.6	m ³ m ³	 469.600	 469.600
				RAZEM	469.600
8	KNNR 1 0202-05	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyladowczymi (pozyskanie i transport gruntu na nasyp) 26.86	m ³ m ³	 26.860	 26.860
				RAZEM	26.860
9	KNR 2-01 0235-01	Formowanie i zagęszczanie nasypów o wys. do 3.0 m spycharkami w gruncie kat. I-II (przyjęto 80% formowania mechanicznego i 20% formowania ręcznego w odniesieniu do całości nasypu) 21.49	m ³ m ³	 21.490	 21.490
				RAZEM	21.490
10	KNR 2-01 0313-01	Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyladowczymi (kat. gruntu I-II) 5.37	m ³ m ³	 5.370	 5.370
				RAZEM	5.370
11	KNR 2-01 0237-05	Zagęszczanie nasypów walcami samojezdnyymi statycznymi ogumionymi; grunt sypki kat. I-III (przyjęto 80% walcami i 20% zagęszczarkami) 21.49	m ³ m ³	 21.490	 21.490
				RAZEM	21.490
12	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III 5.37	m ³ m ³	 5.370	 5.370
				RAZEM	5.370
13	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III 244.2	m ² m ²	 244.200	 244.200
				RAZEM	244.200
14	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 683.5	m ² m ²	 683.500	 683.500
				RAZEM	683.500
15	KNR 2-31 0104-07	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - grubość warstwy po zagęszczeniu 10 cm 683.5	m ² m ²	 683.500	 683.500
				RAZEM	683.500
16	KNR 2-31 0104-08	Warstwy odsączające z piasku w korycie lub na całej szerokości drogi, wykonanie i zagęszczanie mechaniczne - za każdy dalszy 1 cm grubości ponad 10 cm (za dalsze 15 cm) Krotność = 15 683.5	m ² m ²	 683.500	 683.500
				RAZEM	683.500
17	KSNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm - podbudowa jezdni zasadniczej z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5 mm 683.5	m ² m ²	 683.500	 683.500

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
				RAZEM	683.500
18	KNR 0-11 0317-01	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem 683.5	m ² m ²	683.500	683.500
				RAZEM	683.500
19	KSNR 1 0403-01	Humusowanie skarp z obsianiem przy grubości warstwy humusu 5 cm. 244.2	m ² m ²	244.200	244.200
				RAZEM	244.200
20	KSNR 6 0702-01	Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
21	KSNR 6 0702-05	Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m ² 4	szt. szt.	4.000	4.000
				RAZEM	4.000
22	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 305	m m	305.000	305.000
				RAZEM	305.000
23	KSNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 15	m m	15.000	15.000
				RAZEM	15.000
24	KSNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 20	m ² m ²	20.000	20.000
				RAZEM	20.000
25	KSNR 6 0502-03	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 20	m ² m ²	20.000	20.000
				RAZEM	20.000
26	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Jarosław Duchnowski
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
MIASTYCY I GMINNYCH