

PRZEDMIAR

NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa chodnika w Kolniskach
ADRES INWESTYCJI : Kolniszki, gm. Gołdap
INWESTOR : Gmina Gołdap
ADRES INWESTORA : Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
WYKONAWCA ROBÓT : <<nazwa wykonawcy robót>>
ADRES WYKONAWCY : <<adres wykonawcy robót>>

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.162	km km	 0.162	 0.162
				RAZEM	0.162
2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.tyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowładowczymi 164.4*0.3*0.3+166.8*0.15*0.2+90*1.0*0.1+72*0.85*0.13	m ³ m ³	 36.756	 36.756
				RAZEM	36.756
3	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 170	m ² m ²	 170.000	 170.000
				RAZEM	170.000
4	KNNR 6 0104-03	Warstwy odsączające wykonane i zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm pod chodnik 170	m ² m ²	 170.000	 170.000
				RAZEM	170.000
5	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 164.4	m m	 164.400	 164.400
				RAZEM	164.400
6	KSNR 6 0502-02	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 170	m ² m ²	 170.000	 170.000
				RAZEM	170.000
7	KSNR 6 0404-03	Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 166.8	m m	 166.800	 166.800
				RAZEM	166.800
8	KSNR 6 0109-01	Podbudowy betonowe gr.10 cm pielęgnowane piaskiem i wodą 10	m ² m ²	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000
9	KSNR 6 0502-03	Wjazdy do bram z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem 10	m ² m ²	 10.000	 10.000
				RAZEM	10.000

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Jarosław Duchnowski
KIEROWNIK
WYDZIAŁU INŻYNIERSTWA
INWESTYJCJI KOMUNALNYCH