

Zakres czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		CPV 4511200-0: Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne		
		Roboty przygotowawcze		
1				
2	KNR 201/01-26-01- 00	Usunięcie warstwy humusu grub do 15 cm spycharkami		
		Pola golfowe 398,36+132,96+30,37+72,38	m2	634,070
		Nawierzchnia mineralna przy golfie 119,20	m2	119,200
		Plac zabaw 473,87+761,18+344,14	m2	1.579,190
		razem	m2	2.332,460
3	KNR 201/02-06-02- 00	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km		
		Wywóz humusu z poz.2 2332,46*0,15	m3	349,869
		razem	m3	349,869
4	KNR 201/02-14-04- 00	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 - krotność x8		
		Z poz.3 349,869*8	m3	2.798,952
		razem	m3	2.798,952
		Korytowanie pod nawierzchnią bezpieczną placu zabaw		
5	KNR 201/02-06-02- 00	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km		
		Nawierzchnia bezpieczna (473,87+344,14)*0,30	m3	245,403
		Nawierzchnia z piasku 761,18*0,25	m3	190,295
		razem	m3	435,698
6	KNR 201/02-14-04- 00	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 - krotność x8		
		(Krotność= 8)		
		Z poz.6 435,698	m3	435,698
		razem	m3	435,698
		Korytowanie pod pola golfowe		
7	KNR 201/02-06-02- 00	Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi 0,40 m3 w gruncie kat 3 z transportem wywrotkami 5 Mg na odl 1,0 km		
		Pola golfowe (398,36+132,96+30,37+72,38)*0,3	m3	190,221
		Nawierzchnia mineralna przy golfie 119,20*0,3	m3	35,760
		razem	m3	225,981
8	KNR 201/02-14-04- 00	Dodatek za każde 0,5 km transportu wywrotkami 5 Mg po drogach utwardzonych gruntu kat 3-4 - krotność x8		
		(Krotność= 8)		
		Z poz.9 225,981	m3	225,981
		razem	m3	225,981
		CPV 45112723-9: Roboty w zakresie kształtowania placów zabaw		
		Roboty budowlane i podbudowy		
9	KNR 231/04-02-04- 00	Ława pod krawężnik lub inne obrzeże, betonowa 0,28*0,10m z oporem 0,10*0,10m, długości 1079,02m		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		Lawa 0,28*0,10*1079,02	m3	30,213
		Opór 0,10*0,10*1079,02	m3	10,790
		razem	m3	41,003
10	KNR 231/04-07-04- 00	Obrzeże na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą Z. poz.10 1079,02	metr	1.079,020
		razem	metr	1.079,020
11	KNR 231/01-03-02- 00	Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża kat 3/4 Pola golfowe 398,36+132,96+30,37+72,38 Nawierzchnia mineralna przy golfie 119,20 Plac zabaw 473,87+344,14+761,18	m2	634,070
			m2	119,200
			m2	1.579,190
		razem	m2	2.332,460
12	KNR 223/01-04-01- 00	Warstwa dolna, podbudowa pomocnicza gr. 15 cm z kruszywa naturalnego, transport taczkami, frakcja 0-18mm, wraz z zagęszczeniem Poz.2 2332,46 Potrącenie - Nawierzchnia z piasku -761,18	m2	2.332,460
			m2	-761,180
		razem	m2	1.571,280
13	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm frakcji 0/63mm Poz.2 2332,46 Potrącenie - Nawierzchnia z piasku -761,18	m2	2.332,460
			m2	-761,180
		razem	m2	1.571,280
14	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 10) Poz.15 1571,28	m2	1.571,280
		razem	m2	1.571,280
		Nawierzchnie na placu zabaw		
15	Kalkulacja indywidualna	Zakup i wykonanie nawierzchni wylewanej z granulatu - EPDM w kolorach zgodnie z projektem W kolorze pomarańczowym 473,87 W kolorze szarym 344,14	m2	473,870
			m2	344,140
		razem	m2	818,010
16	KNR 2-31 0104/01	Warstwa odsączająca o grubości po zagęszczeniu 10cm w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie-Analogia nawierzchnia placu zabaw z piasku o gr.40cm	m2	761,180
17	KNR 2-31 0104/02	Warstwa odsączająca w korycie i na poszerzeniach zagęszczana ręcznie - za każdy dalszy 1cm ponad 10cm-Analogia nawierzchnia placu zabaw z piasku o gr.40cm (Krotność= 30)	m2	761,180
		Nawierzchnie na polach golfowych		
18	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy - trawa krótka na powierzchnie do gry Powierzchnia gry 398,36 Dodatek na odpady +30% (398,36*1,3)-398,36	m2	398,360
			m2	119,508
		razem	m2	517,868
19	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy - trawa długa na obrzeżach pól do gry Powierzchniu obrzeży		

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		132,96 Dodatek na odpady +30% (132,96*1,3)-132,96	m2	132,960
			m2	39,888
		razem	m2	172,848
20	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż nawierzchni ze sztucznej trawy - trawa krótka na imitację pułapek z piasku Powierzchnia pułapek 30,37 Dodatek na odpady +40% (30,37*1,4)-30,37	m2	30,370
			m2	12,148
		razem	m2	42,518
21	KNR 2-31 0114/05	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm-Analogia dostawa i wykonanie nawierzchni mineralnej przy polach do gry-nawierzchnia mineralna o gr. 25cm Nawierzchnia mineralna przy polach golfowych 119,20	m2	119,200
		razem	m2	119,200
22	KNR 2-31 0114/06	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm - za każdy dalszy 1cm (Krotność= 10) Nawierzchnia mineralna przy polach golfowych 119,20	m2	119,200
		razem	m2	119,200
23	Kalkulacja własna	Dostawa i ustawienie kamieni naturalnych na polach do gry. Wymiary minimalne kamienia (głazu) 50x50x50 cm Kamienie naturalne 72,38	m2	72,380
		razem	m2	72,380
24	Kalkulacja własna	Palisada drewniana z bali drewnianych dęb lub akacja wkopanych na min. 1,30m poniżej poziomu gotowego terenu. Średnica pnia min. 15 cm Palisada drewniana 17,15	metr	17,150
		razem	metr	17,150
Wyrównanie pasa terenu wokół placu zabaw i pól golfowych szer.ok.200cm - zielen				
25	KNR 221/01-01-01-00	Zebrańie i złożenie zanieczyszczeń w przyzmy Przy polach do golfa 855,00*0,01 Przy placu zabaw 302,00*0,01	m3	8,550
			m3	3,020
		razem	m3	11,570
26	KNR 221/01-01-04-00	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami do 1,0 km Poz.25 11,57	m3	11,570
		razem	m3	11,570
27	KNR 221/02-03-02-00	Ręczne przekopanie gleby w gruncie kategorii 4 w terenie płaskim zadarnionym Przy polach do golfa 855,00 Przy placu zabaw 302,00	m2	855,000
			m2	302,000
		razem	m2	1.157,000
28	KNR 221/02-13-01-00	Ręczne rozrzucenie ziemi grub 2 cm w terenie płaskim 0,0855+0,0302	HA	0,116
		razem	HA	0,116
29	KNR 221/02-13-02-00	Rozrzucenie ziemi w terenie płaskim - dodatek za 1 cm - krotność x3 (Krotność= 8) Poz.28 0,116	HA	0,116
		razem	HA	0,116

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
30	KNR 221/04-01-05- 00	Wykonanie trawników dywanowych z nawożeniem w gruncie kategorii 3 855,00+302,00	m2	1.157,000
			razem m2	1.157,000
		CPV 45223800-4: Montaż i wznoszenie gotowych konstrukcji; CPV 37535200-9 Wyposażenie placów zabaw		
		Wyposażenie placu zabaw		
31	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż. Stojak na rowery.	szt	2,000
32	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż. Regulaminy - plansze wraz z podkonstrukcją i fundamentami Plac zabaw 3	szt	3,000
			razem szt	3,000
33	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż. Kosz na śmieci Plac zabaw 14	szt	14,000
			razem szt	14,000
34	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż. Ławka z oparciem, forma po łuku	metr	50,000
35	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż. Zestaw zabawowy "KUTER RYBACKI".	szt	1,000
36	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż. Huśtawka wahadłowa "ORLE GNIAZDO".	szt	1,000
37	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż. Kiwak na sprężynie dwuosobowy "ŁÓDKA"	szt	1,000
38	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż. Kiwak na sprężynie "DELFIN" i "OŚMIORNICA".	szt	2,000
39	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż. Zjeżdżalnia "WIELORYB".	szt	1,000
40	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż. Piaskownica - "SKLEPIK Z LICZYDLAMI".	szt	1,000
41	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż. Tablica aktywności - "ŁĄCZENIE W PARY".	szt	1,000
42	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż. Zestaw zabawowy "FABRYKA PIASKU".	szt	1,000
43	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż. Koparka.	szt	1,000
44	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż. Koparka dla osób niepełnostrawnych.	szt	1,000
45	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż. Piaskownica z daszkiem - stolik do zabawy piaskiem i wodą.	szt	1,000
46	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż. Skamielina głowy Raptora.	szt	1,000
47	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż. Skamielina ogona Raptora.	szt	1,000
48	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż. Zestaw zabawowy "T-REX".	szt	1,000
49	Kalkulacja indywidualna	Dostawa i montaż. Zestaw zabawowy "Statek".	szt	1,000
			szt	1,000

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
50	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż. Street workout -lina, kółka gimnastyczne, drabinka pionowa, ławki.	szt	1,000
51	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż. Street workout -drabinka pozioma x2.	szt	1,000
52	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż. Street workout - drabinka, ławka, kółka gimnastyczne, drążki.	szt	1,000
53	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż. Pola do breakdance.	szt	2,000
54	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż. Zjeżdżalnia "Kolej Linowa"	szt	1,000
		Wyposażenie pola do minigolfa		
55	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż. Stojak na rowery.	szt	2,000
56	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż. Regulaminy - plansze wraz z podkonstrukcją i fundamentami		
		Pole do minigolfa 1	szt	1,000
		Plac zabaw 3	szt	3,000
			razem	4,000
57	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż. Kosz na śmieci		
		Pole do minigolfa 8	szt	8,000
			razem	8,000
58	Kalkulacja własna	Dostawa i montaż. Ławka z oparciem.		
		Pole do minigolfa 8	szt	8,000
			razem	8,000
59	Kalkulacja własna	Duża spirala rurowa ze stali nierdzewnej	szt	1,000
60	Kalkulacja własna	Duża spirala pozioma ze stali nierdzewnej tzw. karuzela	szt	1,000
61	Kalkulacja własna	Tunel podziemny ze stali nierdzewnej (dotek nr 2)	szt	1,000
62	Kalkulacja własna	Kije do minigolfa	szt	15,000
63	Kalkulacja własna	Pilki do minigolfa	szt	30,000
64	Kalkulacja własna	Tablice wyników	szt	15,000
65	Kalkulacja własna	Karty wyników	szt	1.000,000
66	Kalkulacja własna	Chorągiewki do dołków	szt	12,000

