

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Kosztyorys budowlany wykonania łazienki w świetlicy w Skoczach					
1	KNR 2-02 0607-01 analogia	Wykonanie paroizolacji z folii polietylonowej dachu	m ²		
		5.65	m ²	5.650	
				RAZEM	5.650
2	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa gr.5cm	m ²		
		5.65	m ²	5.650	
				RAZEM	5.650
3	KNR 2-02 0613-03	Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej poziome z płyt układanych na sucho - druga warstwa 5cm)	m ²		
		5.65	m ²	5.650	
				RAZEM	5.650
4	KNR 2-02 2006-04	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na stropach na rusztach gr. 9,5mm	m ²		
		5.65	m ²	5.650	
				RAZEM	5.650
5	KNR 2-02 2006-01 analogia	Okladziny z płyt gipsowo-kartonowych (suche tynki gipsowe) pojedyncze na ścianach na zaprawie bez pasków- OBUDOWA KANAŁU WODOCIĄGOWEGO (0.25+0.25)*20.25	m ²		
			m ²	10.125	
				RAZEM	10.125
6	KNR 2-02 2007-01 analogia	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na ścianach-OBUDOWA KANAŁU WODOCIĄGOWEGO	m ²		
		10.125	m ²	10.125	
				RAZEM	10.125
7	KNR 2-02 2007-02	Konstrukcje rusztów pod okładziny z płyt gipsowych z listew drewnianych na stropach	m ²		
		8.36	m ²	8.360	
				RAZEM	8.360
8	KNR-W 2-02 2003-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo-kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym jednowarstwo 100-01	m ²		
		20.87	m ²	20.870	
				RAZEM	20.870
9	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - podłóży gipsowych z gruntowaniem	m ²		
		36.834	m ²	36.834	
				RAZEM	36.834
10	KNR AT-22 0101-04	Przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin ściennych - skucie tynku, naprawa podłoża przez szpachlowanie - warstwy zaprawy o grubości 1 mm	m ²		
		10.61	m ²	10.610	
				RAZEM	10.610
11	KNR AT-22 0204-05	Okladziny ściennie z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach na zaprawie klejowej cienkowarstwowej; płytki o wymiarach 20x30 cm	m ²		
		17.38	m ²	17.380	
				RAZEM	17.380
12	NNRNKB 202 1130-01	(z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopoziomującej grubości 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m ² 1.5*2.26+2.2*2.26	m ²		
			m ²	8.362	
				RAZEM	8.362
13	KNR AT-27 0401-03	Pozioma izolacja podpłytkowa przeciwwilgociowa gr. 1 mm z polimerowej masy uszczelniającej (folii w płynie) wykonywana ręcznie	m ²		
		5.68	m ²	5.680	
				RAZEM	5.680
14	KNR AT-23 0202-03	Okladziny podłogowe z płytek z kamieni sztucznych o regularnych kształtach układanych we wzory na zaprawie klejowej grubowarstwowej; płytki o wymiarach 30x30 cm	m ²		
		5.68	m ²	5.680	
				RAZEM	5.680
15	KNR-W 2-02 1022-01	Skrzydła drzwiowe łazienkowe płytowe wewnętrzne pełne jednoskrzydłowe fabrycznie wykończone	m ²		
		1.8	m ²	1.800	
				RAZEM	1.800
16	KNR-W 2-15 0106-03	Rurociągi stalowe ocynkowane w płaszczu PP o śr. nominalnej 20 mm o połączeniach gwintowanych, na ścianach w budynkach niemieszkalnych	m		
		23.25	m	23.250	
				RAZEM	23.250
17	KNR-W 2-15 0203-04	Rurociągi z PVC kanalizacyjne o śr. 160 mm w gotowych wykopach, wewnątrz budynków o połączeniach wciskowych	m		
		6.0	m	6.000	
				RAZEM	6.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
18	KNR-W 2-15 0137-02	Baterie umywalkowe stojące o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		1	szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
19	KNR-W 2-15 0116-01	Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach z tworzyw sztucznych do zaworów czerpalnych, baterii, mieszaczy, hydrantów itp. o połączeniu sztywnym o śr. zewnętrznej 15-20 mm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
20	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem gruszkowym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
21	KNR 2-15 0224-03 analiza indywidualna	Montaż ustępów pojedynczych z płuczkami z tworzyw sztucznych lub porcelany 'kompakt'	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
22	TZKNBK XVIII(wł) II A-121 analiza indywidualna	Montaż pisuarów pojedynczych z zaworem splukującym	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
23	KNR 2-15(wł) 02-02	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		1	podej.	1.000	
				RAZEM	1.000
24	KNR 2-15(wł) 02-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	podej.		
		2	podej.	2.000	
				RAZEM	2.000
25	KNR 4-01 0322-01 analiza	Obsadzenie - montaż poręczy uchylnych dla osób niepełnosprawnych	szt.		
		2	szt.	2.000	
				RAZEM	2.000
26	Kalkulacja własna analiza indywidualna	Instalacja elektryczna oświetleniowa (rozproszanie przewodów elektrycznych ok.25mb pod instalację elektryczną, oświetleniową, oraz do podłączenia pieca akumulacyjnego i podgrzewacza wody, włącznik 2szt, punkty świetlne 2szt, gniazdka 2szt i włączenie do skrzynki rozdzielczej, z wykonaniem zabezpieczenia, pomiary itp.), montaż lamp sufitowych jarzeniowych, gniazdek, włączników)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
27	KNR-W 2-02(wł) 2004-03 kalk. własna	Dostarczenie i montaż pieców akumulacyjnocho mocy 2,55 KW	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
28	KNR-W 2-02(wł) 2004-03 kalk. własna	Dostarczenie i montaż elektrycznego przepływowego podgrzewacza wody o mocy 3,5 KW - 4,5 KW montowanego pod umywalką	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
29	KNR 4-01 0411-05 z.sz. 2.2. 9908-01	Wymiana elementów białych podłóg z desek podłogowych o grubości 25 mm - materiały z rozbiórki	m ²		
		5.50*2	m ²	11.000	
				RAZEM	11.000
30	KNR 4-01 0820-03	Przybicie do podłóg płyt OSB	m ²		
		5.67	m ²	5.670	
				RAZEM	5.670
31	KNR 4-01 0329-02	Wykucie otworów w ścianach z cegieł o grub. 1/2 ceg. na zaprawie wapiennej lub cementowo-wapiennej dla otworów drzwiowych i okiennych 1.0*2.05	m ²		
			m ²	2.050	
				RAZEM	2.050

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
32	KNR 4-01 0313-01	Wykonanie nadproża zbrojonego bednarką otworu w ścianie z cegieł 1.0* 0.25*0.12	m ³ m ³	 0.030	
				RAZEM	0.030
33	KNR 4-01 0333-11	Przebicie otworów w ścianach z cegieł o grubości 2 ceg. na zaprawie cementowo-wapiennej 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
34	KNR 4-01 0320-06	Obsadzenie ościeżnic stalowych o powierzchni otworu do 2.0 m2 w ścianach z betonu 1.8	m ² m ²	 1.800	
				RAZEM	1.800
35	KNR 4-01 0323-04	Zamurowanie przebić w ścianach z cegieł o grub. ponad 1 ceg. 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
36	KNR-W 2- 15 0212-05	Rury wywiewne z blachy stalowej lub PCV, uszczelnione sznurem i zaprawą cementową o śr. 70 mm (wywiewka kanalizacyjna) 1	szt. szt.	 1.000	
				RAZEM	1.000
37	KNR 4-01 0322-02	Obsadzenie kraterki wentylacyjnych w ścianach z cegieł 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
38	KNR 2-02 0513-05 analogia	Rury wentylacyjne wraz z nasadmi blaszane o średnicy 100mm 2	szt. szt.	 2.000	
				RAZEM	2.000
39	kalk. własna	Wklejenie lustra nad umywalką 80 x80cm(dostarczenie i montaż), dostarczenie i montaż uchwytów na papier i ręczniki papierowe 1	kpl. kpl.	 1.000	
				RAZEM	1.000