

**KOSZTORYS OFERTOWY – remont chodnika przy ul. A.Krajowej -droga do budynku nr 34**

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka miary	Ilość	Cena jednostkowa zł	Wartość (6 x 7) zł
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG</b>							
1			Rozebranie obrzeży betonowych 8x30x100 cm (2x89+1,4x2+2,5= 183,3 m)	m	183,30		
2			Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 cm	m	4,00		
3			Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej (89x1,8+1,4x4=165,8 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	165,80		
5			Wywiezienie gruzu z rozbiórki z jego utylizacją (183,3x0,3x0,08+0,15x0,30x4+140,8x0,05=4,4+0,18+7,04=11,62 m <sup>2</sup> )	m <sup>3</sup>	11,620		
6			Odkupienie od inwestora płytek betonowych 35x35x5 cm	m <sup>2</sup>	25,00		
<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH</b>							
7			Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału (rowki pod obrzeża, krawężniki oraz korytowanie pod nawierzchnie) (180,8+2,5)x0,15x0,25+4x0,3x0,4+139,1x0,03=6,87+0,48+4,17=11,52	m <sup>3</sup>	11,520		
<b>KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>							
8			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nową konstrukcją nawierzchni (89x1,5+1,4x4=139,1 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	139,10		
<b>KRAWĘŻNIKI BETONOWE</b>							
9			Krawężniki betonowe najazdowe na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	4,00		
<b>CHODNIKI I Z KOSTKI BETONOWEJ</b>							
10			Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm (89x1,5+1,4x4=139,1 m <sup>2</sup> )	m <sup>2</sup>	139,10		
<b>BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE</b>							
11			Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm (obrzeże inwestora)	m	10,00		
12			Obrzeża betonowe 8x30 na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm	m	173,30		
<b>Remont chodnika przy ul. A.Krajowej RAZEM NETTO</b>							
<b>PODATEK VAT .....</b>							
<b>Remont chodnika przy ul.A.Krajowej RAZEM BRUTTO</b>							