

Załącznik nr 12 - Zakres czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
D.02.00.00.ROBOTY ZIEMNE					
D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kat.I-IV					
		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.-kopanie rowów- tabela robót ziemnych wg zał. nr 1 do przedmiaru	m ³		
		1691.64	m ³	1691.64	
				RAZEM	1691.64
D.02.01.03. Wykonanie nasypów z gruntu kat.I-II					
		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.pospółki na odl.do 15 km sam.samowylad.-dokop-(tabela robót ziemnych wg zał. nr 1 do przedmiaru)-wyrównanie spadków i uzupełnianie poboczy drogi	m ³		
		475.63	m ³	475.63	
				RAZEM	475.63
D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO					
D.03.01.01. Przepusty pod koroną drogi					
		Roboty ziemne (wykop pod przepust) wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad. /odkład/	m ³		
		(1.5+4)*0.5*1.5*48	m ³	198.00	
				RAZEM	198.00
		Ława z kruszyw naturalnych grub. 30 cm pod przepust z tworzyw sztucznych	m ³		
		0.8*48*0.3	m ³	11.52	
				RAZEM	11.52
		Rurociągi z z tworzyw sztucznych dwudzielne PEHD S-8 o śr. nom. 600 mm	m		
		48	m	48.00	
				RAZEM	48.00
		Zasypanie przepustu gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowylad.	m ³		
		[198.0-3.14*0.3*0.3*48]*0.7	m ³	129.10	
				RAZEM	129.10
		Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki.	m ²		
		Umocnienie skarp wokół wlotu i wylotu przepustu pod drogą			
		<przyjęto3,5m2 na wlot> 3.5*2*6	m ²	42.00	
				RAZEM	42.00

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz	Razem
		Roboty ziemne (wykop pod przepust) wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m ³ w gr.kat. III-IV na odkład i zasypanie po wykonaniu studni i przykanalików wraz z zagęszczeniem 2.0*1.0*26+2.0*2.0	m ³		
			m ³	56.00	
				RAZEM	56.00
		Remont studni rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m z podłączeniem do przykanalików 4	szt.		
			szt.	4.00	
				RAZEM	4.00
		Remont przykanalików z rur z tworzyw sztucznych PEHD S-8 o śr. nom. 300 mm 12.0+14.0	m		
			m	26.00	
				RAZEM	26.00
D.05.00.00. NAWIERZCHNIE					
D.05.01.03. Nawierzchnia z kruszywa łamanego					
		Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm- warstwa górna o gr. 10 cm 2100.0*5.0	m ²		
			m ²	10500.0 0	
				RAZEM	10500.00
		Warstwa dolna żwirowa gr. 10 cm z kruszywa rozścielnego mechanicznie Krotność = 0.5 2100.0*5.0+30.0*10	m ²		
			m ²	10800.0 0	
				RAZEM	10800.00
D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami.					
		Przepusty rurowe pod zjazdami - rury dwuścienne PEHD o średnicy 40 cm 90	m		
			m	90.00	
				RAZEM	90.00
		Darniowanie skarp na płask z humusem lub bez humusu. 2*2*10	m ²		
			m ²	40.00	
				RAZEM	40.00