

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi w m. Jeziorki-Gieraliszki

| Lp. | Podstawa wyce-ny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|-------------|--|---|----------------|---|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | | D.01.00.00. ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| 1.1 | | D.01.01.01. Roboty pomiarowe | | | | |
| 1 d.1.1 | KNNR 1 0111-02 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim. | km | 2.1 | | |
| 2 | | D.02.00.00.ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| 2.1 | | D.02.01.01. Wykonanie wykopów w gruncie kat.I-IV | | | | |
| 2 d.2.1 | KNNR 1 0202-06 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład.-kopanie rowów- tabela robót ziemnych wg zał. nr 1 do przedmiaru | m ³ | 1691.64 | | |
| 2.2 | | D.02.01.03. Wykonanie nasypów z gruntu kat.I-II | | | | |
| 3 d.2.2 | KNNR 1 0202-07 | Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. I-II z transp.pospółki na odl.do 15 km sam.samowład.-dokop-(tabela robót ziemnych wg zał. nr 1 do przedmiaru)-wyrównanie spadków i uzupełnianie poboczy drogi | m ³ | 475.63 | | |
| 3 | | D.03.00.00. ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | | | | |
| 3.1 | | D.03.01.01. Przepusty pod koroną drogi | | | | |
| 4 d.3.1 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne (wykop pod przepust) wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. /odkład/ | m ³ | (1.5+4)* 0.5*1.5* 48 = 198.00 | | |
| 5 d.3.1 | KNNR 11 0501-05 | Ława z kruszyw naturalnych grub. 30 cm pod przepust z tworzyw sztucznych | m ³ | 0.8*48* 0.3 = 11.52 | | |
| 6 d.3.1 | KNNR 11 0502-09 | Rurociągi z z tworzyw sztucznych dwudzielne PEHD S-8 o śr. nom. 600 mm | m | 48 | | |
| 7 d.3.1 | KNNR 1 0202-07 + KNNR 1 0208-02 | Zasypanie przepustu gr.kat. I-II z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowład. | m ³ | [198.0- 3.14* 0.3*0.3* 48]*0.7 = 129.10 | | |
| 8 d.3.1 | KNNR 1 0509-02 | Brukowanie skarp,przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki. Umocnienie skarp wokół wlotu i wylotu przepustu pod drogą | m ² | <przyje- to3,5m2 na wlot> 3.5*2*6 = 42.00 | | |
| 9 d.3.1 | KNNR 1 0202-08 | Roboty ziemne (wykop pod przepust) wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.60 m3 w gr.kat. III-IV na odkład i zasypanie po wykonaniu studni i przykanalików wraz z zagęszczeniem | m ³ | 2.0*1.0* 26+2.0* 2.0 = 56.00 | | |
| 10 d.3.1 | KNNR 11 0405-05 | Remont studni rewizyjne z kręgów betonowych o śr. 1000 mm w gotowym wykopie (bez murowania podstawy studni); głębokość 2 m z podłączeniem do przykanalików | szt. | 4 | | |

KOSZTORYS OFERTOWY

Przebudowa drogi w m. Jeziorki-Gieraliszki

| Lp. | Podstawa wyceny | Opis | Jedn. miary | Ilość | Cena zł | Wartość zł (5 x 6) |
|---|----------------------------|---|----------------|---|---------|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 11 d.3.1 | KNNR 11 0505-06 | Remont przykanalików z rur z tworzyw sztucznych PEHD S-8 o śr. nom. 300 mm | m | 12.0+ 14.0 = 26.00 | | |
| 4 | | D.05.00.00. NAWIERZCHNIE | | | | |
| 4.1 | | D.05.01.03. Nawierzchnia z kruszywa łamanego | | | | |
| 12 d.4.1 | KNNR 6 0204-05 | Nawierzchnie z kruszywa łamanego 0-31,5 mm- warstwa górna o gr. 10 cm <i>nawierzchnia kruszywa 0-31 z 50% dodatkem kruszywa łamanego</i> | m ² | 2100.0* 5.0 = 10500.0 0 | | 9 |
| 13 d.4.1 | KNNR 6 0202-06 | Warstwa dolna żwirowa gr. 10 cm z kruszywa rozścielanego mechanicznie Krotność = 0.5 <i>kruszywo 0-31</i> | m ² | 2100.0* 5.0+ 30.0*10 = 10800.0 0 | | 9 |
| 5 | | D.06.00.00. ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | | |
| 5.1 | | D.06.02.01. Przepusty pod zjazdami. | | | | |
| 14 d.5.1 | KNNR 11 0502-08 | Przepusty rurowe pod zjazdami - rury dwuścienne PEHD o średnicy 40 cm | m | 90 | | |
| 15 d.5.1 | KNNR 1 0505-01 | Darniowanie skarp na płask z humusem lub bez humusu. | m ² | 2*2*10 = 40.00 | | |
| 5.2 | | D.07.02.01. Oznakowanie pionowe | | | | |
| 16 d.5.2 | KNNR 6 0702-01 | Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych o śr.70 mm dług. 3,5 m | szt. | 2 | | |
| 17 d.5.2 | KNNR 6 0702-05 | Pionowe znaki drogowe A-4 | szt. | 2 | | |
| Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT | | | | | | |
| Podatek VAT | | | | | | |
| Ogółem wartość kosztorysowa robót | | | | | | |

Słownie: