

KOSZTORYS OFERTOWY

NAZWA INWESTYCJI : Pomieszczenia archiwum Urzędu Miejskiego w Gołdapi
ADRES INWESTYCJI : 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14
INWESTOR : Urząd Miejski
ADRES INWESTORA : Gołdap Pl.. Zwycięstwa 14

DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA:

Data opracowania

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Remont pomieszczeń w archiwum UM Goldap					
1	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
2	KNR 4-01 0432-02 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.		
		5	szt.	5.000	
				RAZEM	5.000
3	KNR-W 4-01 0438-05 analogia	Rozebranie ścianek działowych - 2 warstwy poszycia z płyt gipsowo kartonowych	m ²		
		(6.28+2.68+0.87+1.76+1.57+5.30+1.20+0.57)*2.34 -(0.8*2+0.8*1.93*2+0.70*1.93)	m ²	41.299	
				RAZEM	41.299
4	KNR 4-01 0427-05 analogia	Rozebranie konstrukcji ścianek działowych z lat i rygli	m ²		
		41.3	m ²	41.300	
				RAZEM	41.300
5	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²		
		(5.3+1.57+1.76+1.80+1.82*2)*2.34-(0.9*2.0+0.8*2.0 +2.6*2.34*0.5)	m ²	26.482	
				RAZEM	26.482
6	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m ²		
		8.25*2.34	m ²	19.305	
				RAZEM	19.305
7	KNR AT-02 2059-03	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 10 cm	szt.		
		3	szt.	3.000	
				RAZEM	3.000
8	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne samodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone (wzmocnione antywłamaniowe z dwoma zamkami zmin. 30 minutową odpornością ogniową o szer. w świetle ościeżnicy 90cm (klasa C oraz 3 ENV)	m ²		
		1.8*2	m ²	3.600	
				RAZEM	3.600
9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne samodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone z ościeżnicą z odzysku	m ²		
		1.8+1.60*2	m ²	5.000	
				RAZEM	5.000
10	KNR 4-01 0820-03 analogia	Ułożenie z umocowaniem do ist. podłogi płyt wiórowych OSB3 twardych gr.22mm	m ²		
		10.21*6.04+4.10*2.60+1.57*1.8	m ²	75.154	
				RAZEM	75.154
11	KNR-W 4-01 0419-05 analogia	Deski pod nóżki półek z mat. archiwalnymi	m		
		10.21*8+ 6.28*7	m	125.640	
				RAZEM	125.640
12	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²		
		75.15	m ²	75.150	
				RAZEM	75.150
13	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²		
		63.72+ 1.57*1.8	m ²	66.546	
				RAZEM	66.546
14	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²		
		(6.04+6.28+2.182+0.4*2+3.93+6.04+1.57*2+1.82*2)*2.34+2.60*2.34*0.5*2 -0.8*2.0*6	m ²	71.486	
				RAZEM	71.486
15	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²		
		0.80*2.00*2*2+0.90*2.0*2	m ²	10.000	
				RAZEM	10.000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
16	Kalkulacja Indywidualna kalk. własna	Roboty elektryczne: przebudowa instalacji wewnętrznej elektrycznej oświetleniowej: demontaż lamp jarzeniowych 8 szt, założenie lamp jarzeniowych (o mocy max 200 Luxów), instalacja elektryczna nawierzchniowa, wyłączniki światła 4szt, 4 gniazda itp.)	kpl.		
		1	kpl.	1.000	
				RAZEM	1.000
17	Kalkulacja Indywidualna kalk. własna	Przestawianie pólek wraz z przekładaniem materiałów archiwalnych przy układaniu płyt podłogowych OSB i wykładziny PCV	kpl. przest.		
		1	kpl. przest.	1.000	
				RAZEM	1.000

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Remont pomieszczeń w archiwum UM Gołdap						
1	KNR 4-01 0432-02	Wyjęcie ościeżnicy o powierzchni od 1 m2 do 2 m2 ze ścian drewnianych	szt.	3.000		
2	KNR 4-01 0432-02 analogia	Demontaż skrzydeł drzwiowych o powierzchni do 2 m2	szt.	5.000		
3	KNR-W 4-01 0438-05 analogia	Rozebranie ścianek działowych - 2 warstwy poszycia z płyt gipsowo kartonowych	m ²	41.299		
4	KNR 4-01 0427-05 analogia	Rozebranie konstrukcji ścianek działowych z łat i rygli	m ²	41.300		
5	KNR 0-14 2010-03	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem obustronnym, jednowarstwowe 100 - 101	m ²	26.482		
6	KNR 0-14 2010-07	Ścianki działowe GR z płyt gipsowo - kartonowych na rusztach metalowych pojedynczych z pokryciem jednostronnym, jednowarstwowe 50 - 101	m ²	19.305		
7	KNR AT-02 2059-03	Ościeżnice stalowe fabrycznie wykończone obsadzone równocześnie ze wznoszeniem ścianek działowych z płyt gipsowych ORTH o gr. 10 cm	szt.	3.000		
8	KNR 2-02 1019-01	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne, wejściowe pełne jednodzielne o powierzchni do 2,0 m2 fabrycznie wykończone (wzmocnione antywłamaniowe z dwoma zamkami zmin. 30 minutową odpornością ogniową o szer. w świetle ościeżnicy 90cm (klasa C oraz 3 ENV)	m ²	3.600		
9	KNR 2-02 1017-02	Skrzydła drzwiowe płytowe wewnętrzne jednodzielne pełne o powierzchni ponad 1,6 m2 fabrycznie wykończone z ościeżnicą z odzysku	m ²	5.000		
10	KNR 4-01 0820-03 analogia	Ułożenie z umocowaniem do ist. podłogi płyt wiórowych OSB3 twardych gr.22mm	m ²	75.154		
11	KNR-W 4-01 0419-05 analogia	Deski pod nożki półek z mat. archiwalnymi	m	125.640		
12	KNR 2-02 1112-05	Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych bez warstwy izolacyjnej rulonowe - PCW	m ²	75.150		
13	KNR 4-01 1204-05	Jednokrotne malowanie farbami emulsyjnymi starych tynków wewnętrznych sufitów	m ²	66.546		
14	KNR-W 2-02 1510-01	Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych - tynków gładkich bez gruntowania	m ²	71.486		
15	KNR 4-01 1209-10	Dwukrotne malowanie farbą olejną uprzednio malowanej stolarki drzwiowej, ścianek i szafek o powierzchni ponad 1.0 m2	m ²	10.000		
16	Kalkulacja indywidualna kalk. własna	Roboty elektryczne: przebudowa instalacji wewnętrznej elektrycznej oświetleniowej: demontaż lamp jarzeniowych 8 szt, założenie lamp jarzeniowych (o mocy max 200 Luxów), instalacja elektryczna nawierzchniowa, wyłączniki światła 4szt, 4 gniazda itp.)	kpl.	1.000		
17	Kalkulacja indywidualna kalk. własna	Przestawianie półek wraz z przekładaniem materiałów archiwalnych przy układaniu płyt podłogowych OSB i wykładziny PCV	kpl. przest.	1.000		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: