

## KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45112000-5 Roboty w zakresie usuwania gleby  
45112720-8 Roboty w zakresie kształtowania terenów sportowych i rekreacyjnych

NAZWA INWESTYCJI : Przygotowanie terenu pod plac rekreacyjny - sportowy  
ADRES INWESTYCJI : 19-500 Gołdap, Osiedle 1  
INWESTOR : Gmina Gołdap  
ADRES INWESTORA : 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14  
WYKONAWCA ROBÓT :  
ADRES WYKONAWCY :  
BRANŻA : budowlana

Stawka roboczogodziny :

### NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp] .....	% R+S
Zysk [Z] .....	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V] .....	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

**Słownie:**

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przygotowanie terenu pod plac rekreacyjny Osiedle 1 w Gołdapi</b>					
1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		0.096	ha	0.096	
				RAZEM	0.096
2	KNR-W 2-01 0221-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		963.125*0.5 - 192.62	m <sup>3</sup>	288.943	
				RAZEM	288.943
3	KNR 2-01 0239-01 0214-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m <sup>3</sup> z dowozem ,transportem piasku, gruntu z wykopu (uzupełnienie braków) samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km I; grunt kat. I-II	m <sup>3</sup>		
		963.12*0.2	m <sup>3</sup>	192.624	
				RAZEM	192.624
4	Kalkulacja własna kalk. własna	Dowóz ziemi urodzajnej przy grubości warstwy ziemi 5 cm pod wykonanie trawników	m <sup>2</sup>		
		2946.48	m <sup>2</sup>	2946.480	
				RAZEM	2946.480
5	KNR 2-01 0505-04 analogia	Mechaniczne plantowanie ziemi urodzajnej pod trawniki	m <sup>2</sup>		
		2946.48	m <sup>2</sup>	2946.480	
				RAZEM	2946.480
6	KNR-W 2-01 0415-03 analogia	Wyrównanie dna rowu i skarp kanałów po koparkach - grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - kat. IV	m <sup>3</sup>		
		50*(0.8+0.9*2)*0.15	m <sup>3</sup>	19.500	
				RAZEM	19.500
7	KNR-W 2-01 0217-14 analogia	Wykop pod kanał z rur betonowych wykonywany koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		50*1.0*0.25+ 2.5 * 1.5*1.2	m <sup>3</sup>	17.000	
				RAZEM	17.000
8	KNR-W 2-01 0222-01 analogia	Zасыpywanie wykopu kanału deszczowego spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
		52*(0.8+1.5)*0.5*1.2-52*3.14*0.4*0.4	m <sup>3</sup>	45.635	
				RAZEM	45.635
9	KNR-W 2-18 0408-08	Kanał(likwidacja rowu melioracyjnego) odprowadzającego wody deszczowe długości 50mb tj Dwa kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400mm (2x 50m)	m		
		100	m	100.000	
				RAZEM	100.000
10	KNR-W 2-18 0511-05 analogia	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grub. 14 cm	m <sup>3</sup>		
		50*0.9* 0.14	m <sup>3</sup>	6.300	
				RAZEM	6.300
11	KNR-W 2-18 0510-05 analogia	Umocnienie skarp przy wylotach kanałów (wykonanie wylotu i wlotu kanału z betonu- gr. ściany25cm	m <sup>3</sup>		
		(1.2+1.8)*0.5*1.0	m <sup>3</sup>	1.500	
				RAZEM	1.500
12	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm robocizna 16	m		
			m	16.000	
				RAZEM	16.000
13	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
		2946.48	m <sup>2</sup>	2946.480	
				RAZEM	2946.480
14	niekatalogowa kalk. własna	Pielęgnacja trawników - dwa koszenia trawy,z odchwaszczaniem i jednokrotnym nawożeniem	m		
		2946.48	m	2946.480	
				RAZEM	2946.480

## KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
<b>Przygotowanie terenu pod plac rekreacyjny Osiedle 1 w Gołdapi</b>						
1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha	0.096		
2	KNR-W 2-01 0221-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	288.943		
3	KNR 2-01 0239-01 0214-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m <sup>3</sup> z dowozem, transportem piasku, gruntu z wykopu (uzupełnienie braków) samochodami samowładowymi na odległość 3 km I; grunt kat. I-II	m <sup>3</sup>	192.624		
4	Kalkulacja własna kalk. własna	Dowóz ziemi urodzajnej przy grubości warstwy ziemi 5 cm pod wykonanie trawników	m <sup>2</sup>	2946.480		
5	KNR 2-01 0505-04 analogia	Mechaniczne plantowanie ziemi urodzajnej pod trawniki	m <sup>2</sup>	2946.480		
6	KNR-W 2-01 0415-03 analogia	Wyrównanie dna rowu i skarp kanałów po koparkach - grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - kat. IV	m <sup>3</sup>	19.500		
7	KNR-W 2-01 0217-14 analogia	Wykop pod kanał z rur betonowych wykonywany koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>	17.000		
8	KNR-W 2-01 0222-01 analogia	Zасыpywanie wykopu kanału deszczowego spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>	45.635		
9	KNR-W 2-18 0408-08	Kanał(likwidacja rowu melioracyjnego) odprowadzającego wody deszczowe długości 50mb tj Dwa kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400mm (2x 50m)	m	100.000		
10	KNR-W 2-18 0511-05 analogia	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grub. 14 cm	m <sup>3</sup>	6.300		
11	KNR-W 2-18 0510-05 analogia	Umocnienie skarp przy wylotach kanałów (wykonanie wylotu i wlotu kanału z betonu- gr. ściany25cm	m <sup>3</sup>	1.500		
12	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm robocizna	m	16.000		
13	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m <sup>2</sup>	2946.480		
14	niekatalogowa kalk. własna	Pielęgnacja trawników - dwa koszenia trawy, z odchwaszczaniem i jednorazowym nawożeniem	m	2946.480		
<b>Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT</b>						
<b>Podatek VAT</b>						
<b>Ogółem wartość kosztorysowa robót</b>						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
<b>Przygotowanie terenu pod plac rekreacyjny Osiedle 1 w Gołdapi</b>					
1	KNR 2-01 0109-05	Ręczne ścinanie i karczowanie średniej gęstości krzaków i podszycia	ha		
		0.096	ha	0.096	
				<b>RAZEM</b>	<b>0.096</b>
2	KNR-W 2-01 0221-02	Przemieszczenie spycharkami mas ziemnych na odległość do 10 m w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		963.125*0.5 - 192.62	m <sup>3</sup>	288.943	
				<b>RAZEM</b>	<b>288.943</b>
3	KNR 2-01 0239-01 0214-03 analogia	Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1.25 m <sup>3</sup> z dowozem ,transportem piasku, gruntu z wykopu (uzupełnienie braków) samochodami samowyladowczymi na odległość 3 km I; grunt kat. I-II	m <sup>3</sup>		
		963.12*0.2	m <sup>3</sup>	192.624	
				<b>RAZEM</b>	<b>192.624</b>
4	Kalkulacja własna kalk. własna	Dowóz ziemi urodzajnej przy grubości warstwy ziemi 5 cm pod wykonanie trawników	m <sup>2</sup>		
		2946.48	m <sup>2</sup>	2946.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>2946.480</b>
5	KNR 2-01 0505-04 analogia	Mechaniczne plantowanie ziemi urodzajnej pod trawniki	m <sup>2</sup>		
		2946.48	m <sup>2</sup>	2946.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>2946.480</b>
6	KNR-W 2-01 0415-03 analogia	Wyrównanie dna rowu i skarp kanałów po koparkach - grubość nadmiaru gruntu do ścinania do 15 cm - kat. IV	m <sup>3</sup>		
		50*(0.8+0.9*2)*0.15	m <sup>3</sup>	19.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>19.500</b>
7	KNR-W 2-01 0217-14 analogia	Wykop pod kanał z rur betonowych wykonywany koparkami podsiębiernymi 0.40 m <sup>3</sup> na odkład w gruncie kat. III	m <sup>3</sup>		
		50*1.0*0.25+ 2.5 * 1.5*1.2	m <sup>3</sup>	17.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>17.000</b>
8	KNR-W 2-01 0222-01 analogia	Zасыpywanie wykopu kanału deszczowego spycharkami z przemieszczeniem gruntu na odległość do 10 m w gruncie kat. I-III	m <sup>3</sup>		
		52*(0.8+1.5)*0.5*1.2-52*3.14*0.4*0.4	m <sup>3</sup>	45.635	
				<b>RAZEM</b>	<b>45.635</b>
9	KNR-W 2-18 0408-08	Kanał(likwidacja rowu melioracyjnego) odprowadzającego wody deszczowe długości 50mb tj Dwa kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400mm (2x 50m)	m		
		100	m	100.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>100.000</b>
10	KNR-W 2-18 0511-05 analogia	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich z dodatkiem cementu grub. 14 cm	m <sup>3</sup>		
		50*0.9* 0.14	m <sup>3</sup>	6.300	
				<b>RAZEM</b>	<b>6.300</b>
11	KNR-W 2-18 0510-05 analogia	Umocnienie skarp przy wylotach kanałów (wykonanie wylotu i wlotu kanału z betonu- gr. ściany25cm	m <sup>3</sup>		
		(1.2+1.8)*0.5*1.0	m <sup>3</sup>	1.500	
				<b>RAZEM</b>	<b>1.500</b>
12	KNNR 6 0605-06	Przepusty rurowe pod zjazdami - rury betonowe o średnicy 40 cm robocizna	m		
		16	m	16.000	
				<b>RAZEM</b>	<b>16.000</b>
13	KNR 2-21 0401-04	Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kat. I-II z nawożeniem	m <sup>2</sup>		
		2946.48	m <sup>2</sup>	2946.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>2946.400</b>
14	niekatalogowa kalk. własna	Pielęgnacja trawników - dwa koszenia trawy,z odchwaszczaniem i jednokrotnym nawożeniem	m		
		2946.48	m	2946.480	
				<b>RAZEM</b>	<b>2946.480</b>