

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka	Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
				Nazwa		
		01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	45111000-8	01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH			
1			Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,131	0,00
	45111000-8	01.02.01.	USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW			
2			Mechaniczne karczowanie pni drzew o średnicy 66 – 75 cm	szt.	2,00	0,00
3			Wywiezienie i utylizacja karpiny	mp.	4,00	0,00
	45111000-8	01.02.04.	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW			
4			Rozbiórka nawierzchni z płyt drogowych betonowych grubości 15 cm z odwiezieniem gruzu	m2	8,80	0,00
	45111000-8	01.03.02	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH			
5			Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami osłonowymi dwudzielnymi np.. AROT PS110	m	14,50	0,00
			ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE RAZEM			0,00
		02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
	45111000-8	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH			
6			Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału	m3	253,63	0,00
7			Wykopy w gruntach nieskalistych z przewiezieniem materiału w nasyp	m3	28,31	0,00
	45111000-8	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW			
8			Nasypy z gruntu pochodzącego z wykopu, z wbudowaniem oraz zagęszczeniem	m3	28,31	0,00
			ROBOTY ZIEMNE RAZEM			0,00
		03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
	45231000-5	03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA			
9			Wykopy w gruntach nieskalistych z odwiezieniem na odkład	m3	8,54	0,00
10			Wykopy mechaniczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i ponownym zasypaniem z zagęszczeniem	m3	72,63	0,00
11			Wykopy ręczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem	m3	54,04	0,00
12			Obsypka rurociągu z piasku	m3	10,08	0,00
13			Wykonanie kanału z rur kielichowych z PVC Ø315 kl.8,0 KN/m2	m	32,00	0,00
14			Wykonanie kanału (przykanalików) z rur kielichowych z PVC Ø200 kl. 8,0 KN/m2	m	30,50	0,00

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka	Ilość	Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)	
				Nazwa				
15			Wykonanie studni rewizyjnej o gł. 2 m i Ø1200 mm z betonu B45 z włazem D400	kpl	1,00		0,00	
16			Wykonanie studzienki ściekowej z wpustem ulicznym 0,5 m z osadnikiem	kpl	3,00		0,00	
17			Wykonanie wylotu ścieku na skarpę Ø 315	kpl	1,00		0,00	
18			Wykonanie ścieku skarpowego trapezowego dł. 23,0 m z darniowaniem obustronnych pasów z darniny na płask szer. 0,4 m	m	23,00		0,00	
			ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO	RAZEM			0,00	
		04.00.00	PODBUDOWY					
	45233000-9	04.01.01	KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA					
19			Wykonanie koryta o głęb. 10 cm pod nową konstr. nawierzchni wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża	m2	513,60	0,00	0,00	
	45233000-9	04.02.01	WARSTWA MROZOCHRONNA					
20			Warstwa mrozoochronna gr. 25 cm – pod jezdnię ulicy z zagęszczeniem	m2	513,50	0,00	0,00	
	45233000-9	04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE					
21			Podbudowa z kruszywa łamanego 50% stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grub. 20 cm – jezdnią ulicy Nad Jarem	m2	513,50	0,00	0,00	
			PODBUDOWA				RAZEM	0,00
		08.00.00	NAWIERZCHNIA					
	45233000-9	8.02.2002	NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ gr. 8 cm DLA RUCHU KRI					
22			Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej	m2	513,50		0,00	
			NAWIERZCHNIE				RAZEM	0,00
			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
	45112000-2	09.00.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP HUMUSEM I DARNIOWANIEM W KRATĘ					
23			Humusowanie warstwą grub. 10 cm z obsianiem	m2	78,00		0,00	
			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE				RAZEM	0,00
		07.00.00	OZNAKOWANIA DRÓG I URZĄDZENIA BEZPIECZEŃSTWA RUCHU					
	45233000-9	07.02.01	OZNAKOWANIE PIONOWE					
24			Słupki z profili otwartych wraz z fundamentem i kapturkiem zabezpieczającym - wykonanie i zasypaniem dołów z ubiciem warstwami	szt.	2		0,00	
25			Tarcze „średnie” znaków pionowych - folia odblaskowa I generacji	szt.	4		0,00	
			OZNAKOWANIE I URZĄDZENIA BEZPEECZEŃSTWA RUCHU				RAZEM	0,00
		08.00.00	ELEMENTY ULIC					
	45233000-9	08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE					

Przebudowa ulicy Nad Jarem w Gołdapi

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
				Nazwa	Ilość		
26			Krawężnik betonowe 15x30 wystające – 12 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	245,00		0,00
	45233000-9	08.06.01	ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ				
27			Zjazdy do posesji z kostki betonowej, wibroprasowanej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo–piaskowej gr. 3cm i podbudowie z chudego betonu gr 10cm	m2	26,10		0,00
			ELEMENTY ULIC RAZEM				0,00
			ULICA NAD JAREM RAZEM				0,00
			PODATEK VAT 23%				0,00
			ULICA NAD JAREM BRUTTO RAZEM				0,00