

**KOSZTORYS OFERTOWY – Budowa alejek na cmentarzu w Grabowie**

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka	Ilość	Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
				Nazwa			
	45111000-8	<b>01.02.04.</b>	<b>ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG</b>				
1			Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	160		0,00
2			Wywiezienie gruzu z rozbiórki z jego utylizacją	m3	3,84		0,00
	45111000-8		<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH</b>				
3			Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału	m3	366,08		0,00
	45233000-9	<b>04.01.01</b>	<b>KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>				
4			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nową konstrukcję nawierzchni	m2	1 144,00		0,00
	45233000-9	<b>04.04.02</b>	<b>WARSTWA ODCINAJĄCA I OSACZAJĄCA</b>				
5			Warstwa odsączająca grubości 10cm pod alejki	m2	1 040,00		0,00
	45233000-9	<b>04.04.02</b>	<b>PODBUDOWA</b>				
6			Podbudowa betonowa beton C 8/10 o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	1 040,00		0,00
	45233000-9	<b>08.02.02</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ</b>				
7			Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubości 6 cm i 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm ( <b>materiał inwestora</b> )	m2	1 040,00		0,00
8	45112000-2		Humusowanie warstwą grub. 5 cm z zagęszczeniem i obsianiem	m2	83,20		0,00
	45233000-9	<b>08.03.01</b>	<b>BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE</b>				
9			Obrzeża betonowe 8 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej	m	792,00		0,00
10			Obrzeża betonowe 8 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej ( <b>materiał z odzysku</b> )	m	40,00		0,00
			<b>Budowa alejek na cmentarzu w Grabowie RAZEM NETTO</b>				<b>0,00</b>
			<b>PODATEK VAT 23%</b>				<b>0,00</b>
			<b>Budowa alejek na cmentarzu w Grabowie RAZEM BRUTTO</b>				<b>0,00</b>