

## SZCZEGÓŁOWY OPIS SPOSOBU WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

### Dostawa i montaż piłkochwytu na boisko w miejscowości Babki

**Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż piłkochwytu na boisku w miejscowości Babki.**

Piłkochwytyt usytuowany będzie po jednej stronie boiska na długości 37 m, o wysokości 5 m ponad poziom nawierzchni boiska na całej długości piłkochwytu. Siatka polipropylenowa lub polietylenowa. Siatka rozwieszona na słupach (cynkowanych) za pomocą akcesoriów montażowych. Słupy rozmieszczone w rozstawie osiowym 3-3,5 m. Mocowanie słupów (zabetonowane w podłożu- zgodnie z technologią przewidzianą dla ich montażu) poprzez umieszczenie tulei, które osadzone będą w betonie (punktowe wylewki betonowe o wym. min. 0,35x0,35x1,2 m).

Wykonawca zapewnia dostawę, fundamentowanie słupów, zawieszenie siatki i wszystkie inne czynności związane z montażem piłkochwytu.

#### **Szczegółowe parametry elementów piłkochwytu:**

- siatka- polipropylenowa lub polietylenowa, wielkość oczka 8,0 cm x 8,0 cm lub 10,0 x 10,0 cm. Kolor obojętny. Obszycie wzmacniające na brzegach. Odporna na warunki atmosferyczne;
- słupy stalowe (cynkowe)- wykonane z profili o wymiarach 80 x 80 x 3 mm, wysokość po zamontowaniu 5 m nad poziomem nawierzchni boiska + wysokość umożliwiaiąca zabetonowanie w podłożu na głębokość min. 1,2 m
- zastrzały- wykonane z profilu stalowego kwadratowego o wym. min. 60 x 40 x 3 mm, z obu stron zastrzał mocowany do słupa skrajnego. zastrzał powinien dobrze zabezpieczyć skrajne słupy przed ugięciem;
- akcesoria montażowe: linki stalowe cynkowane średnica 3 mm, karabińczyki stalowe mocujące siatki do linek (dolne trudne do odpięcia), haczyki mocujące siatki do słupów, śruby rzymskie do naprężania linek stalowych, śruby montażowe, itp.;

**Dopuszcza się rozbieżność wymiarów parametrów w tolerancji +/- 2 %**