

Zakres czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka	Ilość	Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
				Nazwa			
	45111000-8	<b>01.01.01.</b>	<b>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b>				
1			Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,110		0,00
	45111000-8	<b>01.02.04.</b>	<b>ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG</b>				
2			Rozebranie podbudowy betonowej gr 15cm	m2	12,00		0,00
3			Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 3x1,3x0,15 m na podsypce piaskowej	m	699,00		0,00
4			Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 cm	m	204,00		0,00
5			Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	143,08		0,00
6			Rozebranie obrzeży betonowych 30x8 cm	m	114,80		0,00
7			Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm do odzysku	m2	25,00		0,00
8			Wywiezienie gruzu z rozbiórki z jego utylizacją	m3	94,64		0,00
9			Odkupienie przez wykonawcę płyt betonowych 35x35x5 cm – potrącenie (Transport Wykonawcy)	m2	-107,00		0,00
10			Odkupienie przez wykonawcę płyt drogowych 3x1,3,0,15 m – potrącenie (Transport Wykonawcy)	szt.	-105,0		0,00
	45111000-8		<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH</b>				
11			Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału	m3	170,19		0,00
12			Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych	szt.	4,00		0,00
	45233000-9	<b>04.01.01</b>	<b>KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>				
13			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nową konstrukcją nawierzchni	m2	891,80		0,00
	45233000-9	<b>04.04.02</b>	<b>WARSTWA ODCINAJĄCA I OSACZAJĄCA</b>				
18			Warstwa odsączająca grubości 10cm pod chodnikiem	m2	153,30		0,00
	45233000-9	<b>04.04.02</b>	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b>				
19			Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0 – 31,5 stabilizowanego mechanicznie , grub. 20 cm – pod nawierzchnię z kostki betonowej gr 8 cm	m2	738,50		0,00
	45233000-9	<b>08.02.02</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ</b>				
20			Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m2	726,50		0,00
21	45112000-2		Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm – kostka materiał inwestora z odzysku	m2	25,00		0,00
	45233000-9	<b>08.01.01</b>	<b>KRAWĘŻNIKI BETONOWE</b>				
22			Krawężnik betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	264,00		0,00

## Przebudowa drogi osiedlowa w Boćwinie

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka	Ilość	Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
				Nazwa			
	45233000-9	<b>08.02.02</b>	<b>CHODNIKI I Z KOSTKI BETONOWEJ</b>				
27			Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m2	<b>153,30</b>		<b>0,00</b>
	45233000-9	<b>08.03.01</b>	<b>BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE</b>				
			Obrzeża betonowe 8 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm	m	<b>62,00</b>		<b>0,00</b>
28			Obrzeża betonowe 8 x 30 na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5cm - <b>material z odzysku</b>	m	<b>53,00</b>		<b>0,00</b>