

**KOSZTORYS OFERTOWY – droga osiedlowa w Boćwinie**

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka	Ilość	Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
				Nazwa			
	45111000-8	<b>01.01.01.</b>	<b>ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH</b>				
1			Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	<b>0,110</b>		<b>0,00</b>
	45111000-8	<b>01.02.04.</b>	<b>ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG</b>				
2			Rozebranie podbudowy betonowej gr 15cm	m2	<b>12,00</b>		<b>0,00</b>
3			Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 3x1,3x0,15 m na podsypce piaskowej	m2	<b>699,00</b>		<b>0,00</b>
4			Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 cm	m	<b>204,00</b>		<b>0,00</b>
5			Rozebranie nawierzchni z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m2	<b>143,08</b>		<b>0,00</b>
6			Rozebranie obrzeży betonowych 30x8 cm	m	<b>114,80</b>		<b>0,00</b>
7			Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej brukowej gr. 8 cm do odzysku	m2	<b>25,00</b>		<b>0,00</b>
8			Wywiezienie gruzu z rozbiórki z jego utylizacją	m3	<b>94,64</b>		<b>0,00</b>
9			Odkupienie przez wykonawcę płyt betonowych 35x35x5 cm – potrącenie (Transport Wykonawcy)	m2	<b>-107,00</b>		<b>0,00</b>
10			Odkupienie przez wykonawcę płyt drogowych 3x1,3,0,15 m – potrącenie (Transport Wykonawcy)	szt.	<b>-105,0</b>		<b>0,00</b>
	45111000-8		<b>WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH</b>				
11			Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału	m3	<b>170,19</b>		<b>0,00</b>
12			Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych i zasuw wodociągowych	szt.	<b>4,00</b>		<b>0,00</b>
	45233000-9	<b>04.01.01</b>	<b>KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA</b>				
13			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nową konstrukcję nawierzchni	m2	<b>891,80</b>		<b>0,00</b>
	45233000-9	<b>04.04.02</b>	<b>WARSTWA ODCINAJĄCA I OSACZAJĄCA</b>				
18			Warstwa odsączająca grubości 10cm pod chodnikiem	m2	<b>153,30</b>		<b>0,00</b>
	45233000-9	<b>04.04.02</b>	<b>PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE</b>				
19			Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0 – 31,5 stabilizowanego mechanicznie , grub. 20 cm – pod nawierzchnię z kostki betonowej gr 8 cm	m2	<b>738,50</b>		<b>0,00</b>
	45233000-9	<b>08.02.02</b>	<b>NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ</b>				
20			Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m2	<b>726,50</b>		<b>0,00</b>
21	45112000-2		Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm – <b>kostka materiał inwestora z odzysku</b>	m2	<b>25,00</b>		<b>0,00</b>
	45233000-9	<b>08.01.01</b>	<b>KRAWĘŻNIKI BETONOWE</b>				
22			Krawężnik betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	<b>264,00</b>		<b>0,00</b>
	45233000-9	<b>08.02.02</b>	<b>CHODNIKI I Z KOSTKI BETONOWEJ</b>				

## Przebudowa droga osiedlowa w Boćwinie

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka	Ilość	Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)	
				Nazwa				
27			Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm	m2	153,30		0,00	
	45233000-9	08.03.01	<b>BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE</b>					
			Obrzeża betonowe 8 x 30 na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm	m	62,00		0,00	
28			Obrzeża betonowe 8 x 30 na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm - materiał z odzysku	m	53,00		0,00	
			<b>Droga osiedlowa w Boćwinie RAZEM NETTO</b>					0,00
			<b>PODATEK VAT .....</b>					0,00
			<b>Droga osiedlowa w Boćwinie RAZEM BRUTTO</b>					0,00