

Zakres czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka	Ilość	Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
				Nazwa			
	45111000-8	01.01.01.	ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH				
1			Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych	km	0,170		0,00
	45111000-8	01.02.04.	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG				
2			Rozebranie podbudowy betonowej gr 15cm	m2	1 089,30		0,00
3			Rozebranie krawężników betonowych 15x30x100 cm	m	340,00		0,00
4			Wywiezienie gruzu z rozbiórki z jego utylizacją	m3	177,17		0,00
	45111000-8		WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH				
5			Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału	m3	222,31		0,00
	45231000-5	03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA				
6			Wykopy mechaniczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i ponownym zasypaniem z zagęszczeniem	m3	9,60		0,00
7			Wykopy ręczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem	m3	1,60		0,00
8			Wykonanie przykanalików z rur kielichowych z PVC śr. 160 mm, kl. 8,0 KN/m2 z podsypką i zasypką z piasku oraz podłączeniem do studni rewizyjnej	m	40,00		0,00
9			Wykonanie wpustu ulicznego 0,5 m z osadnikami	kpl	1,00		0,00
10			Regulacja pionowa studni kanalizacyjnych	szt.	7,00		0,00
	45233000-9	04.01.01	KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA				
11			Profilowanie i zagęszczenie podłoża pod nową konstrukcję nawierzchni	m2	1 089,30		0,00
	45233000-9	04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE				
12			Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0 – 31,5 stabilizowanego mechanicznie , grub. 20 cm – pod nawierzchnię z kostki betonowej gr 8 cm	m2	1 089,30		0,00
	45233000-9	08.02.02	NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ				
13			Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej grubości 8cm na podsypce cementowo-piaskowej gr. 5 cm	m2	1 089,30		0,00
	45233000-9	08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE				
14			Krawężnik betonowe 15x30 na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	340,00		0,00