

KOSZTORYS OFERTOWY

| Lp. | CPV | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości | Jednostka | | Cena jedn. zł *) | Wartość zł*) |
|-----|------------|--------------------------------|---|-----------|---------------|------------------|--------------|
| | | | | Nazwa | Ilość | | |
| | | 01.00.00. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE | | | | |
| | 45111000-8 | 01.01.01. | ODTWORZENIE TRASY I PUNKTÓW WYSOKOŚCIOWYCH | | | | |
| 1 | | | Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych | km | 0,14 | | 0,00 |
| | 45111000-8 | 01.02.01. | USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW | | | | |
| 2 | | | Usunięcie drzew mechanicznie o średnicy 26-35 | szt. | 2,00 | | 0,00 |
| 3 | | | Mechaniczne karczowanie pni drzew o średnicy 66 – 75 cm | szt. | 2,00 | | 0,00 |
| 4 | | | Wywiezienie i utylizacja karpiny | mp. | 4,00 | | 0,00 |
| | 45111000-8 | 01.02.04. | ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW | | | | |
| 5 | | | Rozebranie krawężników betonowych 30x15 na ławie betonowej | m | 15,00 | | 0,00 |
| 6 | | | Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – kostka do odzysku | m2 | 224,75 | | 0,00 |
| | 45111000-8 | 01.03.02 | PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH | | | | |
| 7 | | | Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami osłonowymi dwudzielnymi np.. AROT PS110 | m | 7,00 | | 0,00 |
| | | | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE RAZEM | | | | 0,00 |
| | | 02.00.00 | ROBOTY ZIEMNE | | | | |
| | 45111000-8 | 02.01.01 | WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH | | | | |
| 8 | | | Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału | m3 | 464,00 | | 0,00 |
| 9 | | | Wykopy w gruntach nieskalistych z przewiezieniem materiału w nasyp | m3 | 24,05 | | 0,00 |
| | 45111000-8 | 02.03.01 | WYKONANIE NASYPÓW | | | | |
| 10 | | | Nasypy z gruntu pochodzącego z wykopu, z wbudowaniem oraz zagęszczeniem | m3 | 24,05 | | 0,00 |
| | | | ROBOTY ZIEMNE RAZEM | | | | 0,00 |
| | | 03.00.00 | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO | | | | |
| | 45231000-5 | 03.02.01 | KANALIZACJA DESZCZOWA | | | | |
| 11 | | | Wykopy w gruntach nieskalistych z odwiezieniem na odkład | m3 | 262,84 | | 0,00 |
| 12 | | | Wykopy mechaniczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i ponownym zasypaniem z zagęszczeniem | m3 | 263,44 | | 0,00 |
| 13 | | | Wykopy ręczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem | m3 | 10,86 | | 0,00 |
| 14 | | | Obsypka rurociągu z piasku | m3 | 39,60 | | 0,00 |

| Lp. | CPV | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości | Jednostka | Cena jedn. zł *) | Wartość zł*) |
|-----|------------|--------------------------------|--|-----------|------------------|--------------|
| | | | | Nazwa | | |
| 15 | | | Wykonanie kanału z rur kielichowych z PVC Ø315 kl.8,0 KN/m2 | m | 172,00 | 0,00 |
| 16 | | | Wykonanie kanału (przykanalików) z rur kielichowych z PVC Ø200 kl. 8,0 KN/m2 | m | 119,00 | 0,00 |
| 17 | | | Wykonanie studni rewizyjnej o gł. 3 m i Ø1200 mm z betonu B45 z włazem D400 | kpl | 6,00 | 0,00 |
| 18 | | | Wykonanie studni rewizyjnych śr. 1200 mm – za każde 0,5 m różnicy głębokości | kpl | -18,00 | 0,00 |
| 19 | | | Wykonanie studzienki ściekowej z wpustem ulicznym 0,5 m z osadnikiem | kpl | 14,00 | 0,00 |
| 20 | | | Wykonanie "poduszki" pod studnią i obsypanie studni tłucznem z geowłókniną. | m3 | 43,76 | 0,00 |
| 21 | | | Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej | szt. | 2,00 | 0,00 |
| 22 | | | Regulacja pionowa zaworów wodociagowych | szt. | 3,00 | 0,00 |
| 23 | | | Wykonanie studni chłonnej z kręgów śr. 1400 mm i gł. 3 m w gotowym wykopie | kpl | 2,00 | 0,00 |
| | | | ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO RAZEM | | | 0,00 |
| | | 04.00.00 | PODBUDOWY | | | |
| | 45233000-9 | 04.01.01 | KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA | | | |
| 24 | | | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcje nawierzchni | m2 | 1 170,75 | 0,00 |
| | 45233000-9 | 04.04.02 | WARSTWA ODCINAJĄCA I OSACZAJĄCA | | | |
| 25 | | | Warstwa odsączająca grubości 10cm pod chodnikiem | m2 | 220,00 | 0,00 |
| 26 | | | Warstwa odsączająca gr. 25 cm – pod jezdnię ulicy z zagęszczeniem | m2 | 950,75 | 0,00 |
| | 45233000-9 | 04.04.02 | PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE | | | |
| 27 | | | Podbudowa z kruszywa łamanego 50% stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grub. 20 cm – jezdnie ulicy Lwowskiej | m2 | 950,75 | 0,00 |
| | | | PODBUDOWA RAZEM | | | 0,00 |
| | | 08.00.00 | NAWIERZCHNIA | | | |
| | 45233000-9 | 8.02.2002 | NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ gr. 8 cm DLA RUCHU KRI | | | |
| 28 | | | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm (kostka betonowa brukowa z odzysku-materiał inwestora) | m2 | 200,00 | 0,00 |
| 29 | | | Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm | m2 | 750,75 | 0,00 |
| | | | NAWIERZCHNIE RAZEM | | | 0,00 |
| | | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | | | |
| | 45112000-2 | 09.00.00 | UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP HUMUSEM I DARNIOWANIEM W KRATĘ | | | |
| 30 | | | Humusowanie warstwą grub. 5 cm z obsianiem | m2 | 308,70 | 0,00 |

| Lp. | CPV | Numer Specyfikacji Technicznej | Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości | Jednostka | Ilość | Cena jedn. zł *) | Wartość zł*) |
|-----|------------|--------------------------------|--|--------------|---------------|------------------|--------------|
| | | | | Nazwa | | | |
| | | | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE | RAZEM | | | 0,00 |
| | | 08.00.00 | ELEMENTY ULIC | | | | |
| | 45233000-9 | 08.01.01 | KRAWĘŻNIKI BETONOWE | | | | |
| 31 | | | Krawężnik betonowe 15x30 wystające – 12 cm na lawie betonowej z oporem z betonu C12/15 | m | 315,00 | | 0,00 |
| | 45233000-9 | 08.02.02 | CHODNIKI I Z KOSTKI BETONOWEJ | | | | |
| 32 | | | Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm | m2 | 220,00 | | 0,00 |
| | 45233000-9 | 08.03.01 | BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE | | | | |
| 33 | | | Obrzeża betonowe 8 x 30 na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm | m | 128,00 | | 0,00 |
| | 45233000-9 | 08.06.01 | ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ | | | | |
| 34 | | | Zjazdy do posesji z kostki betonowej, wibroprasowanej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo–piaskowej gr. 3cm i podbudowie z chudego betonu gr 10cm | m2 | 60,20 | | 0,00 |
| | | | ELEMENTY ULIC | RAZEM | | | 0,00 |
| | | | ULICA LWOWSKA | RAZEM | | | 0,00 |
| | | | PODATEK VAT 23% | | | | 0,00 |
| | | | ULICA LWOWSKA BRUTTO | RAZEM | | | 0,00 |