

Załącznik nr 12**Zakres czynności niezbędnych do realizacji zamówienia, których dotyczy wymóg zatrudnienia na umowę o pracę osób wykonujących czynności w trakcie realizacji zamówienia.**

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka	Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
				Nazwa		
		01.00.00.	ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
	45111000-8	01.02.01.	USUNIĘCIE DRZEW I KRZEWÓW			
1			Usunięcie drzew mechanicznie o średnicy 26-35	szt.	2,00	0,00
2			Mechaniczne karczowanie pni drzew o średnicy 66 – 75 cm	szt.	2,00	0,00
3			Wywiezienie i utylizacja karpiny	mp.	4,00	0,00
	45111000-8	01.02.04.	ROZBIÓRKI ELEMENTÓW DRÓG, OGRODZEŃ I PRZEPUSTÓW			
4			Rozbiórka nawierzchni z kostki betonowej brukowej na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem – kostka do odzysku	m2	224,75	0,00
	45111000-8	01.03.02	PRZEBUDOWA KABLOWYCH LINII ENERGETYCZNYCH			
5			Zabezpieczenie kabli energetycznych rurami osłonowymi dwudzielnymi np.. AROT PS110	m	7,00	0,00
		02.00.00	ROBOTY ZIEMNE			
	45111000-8	02.01.01	WYKONANIE WYKOPÓW W GRUNTACH NIESKALISTYCH			
6			Wykopy w gruntach nieskalistych wraz z wywiezieniem i utylizacją materiału	m3	464,00	0,00
7			Wykopy w gruntach nieskalistych z przewiezieniem materiału w nasyp	m3	24,05	0,00
	45111000-8	02.03.01	WYKONANIE NASYPÓW			
8			Nasypy z gruntu pochodzącego z wykopu, z wbudowaniem oraz zagęszczeniem	m3	24,05	0,00
		03.00.00	ODWODNIENIE KORPUSU DROGOWEGO			
	45231000-5	03.02.01	KANALIZACJA DESZCZOWA			
9			Wykopy w gruntach nieskalistych z odwiezieniem na odkład	m3	262,84	0,00
10			Wykopy mechaniczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i ponownym zasypaniem z zagęszczeniem	m3	263,44	0,00
11			Wykopy ręczne ze złożeniem gruntu obok wykopu i zasypaniem wykopu z zagęszczeniem	m3	10,86	0,00
12			Obsypka rurociągu z piasku	m3	39,60	0,00
13			Wykonanie kanału z rur kielichowych z PVC Ø315 kl.8,0 KN/m2	m	172,00	0,00
14			Wykonanie kanału (przykanalików) z rur kielichowych z PVC Ø200 kl. 8,0 KN/m2	m	119,00	0,00
15			Wykonanie studni rewizyjnej o gł. 3 m i Ø1200 mm z betonu B45 z włazem D400	kpl	6,00	0,00

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)	
				Nazwa	Ilość			
16			Wykonanie studni rewizyjnych śr. 1200 mm – za każde 0,5 m różnicy głębokości	kpl	-18,00		0,00	
17			Wykonanie studzienki ściekowej z wpustem ulicznym 0,5 m z osadnikiem	kpl	14,00		0,00	
18			Wykonanie "poduszki" pod studnią i obsypanie studni tłuczniem z geowłókniną.	m3	43,76		0,00	
19			Regulacja pionowa studni kanalizacji sanitarnej	szt.	2,00		0,00	
20			Regulacja pionowa zaworów wodociagowych	szt.	3,00		0,00	
21			Wykonanie studni chłonnej z kręgów śr. 1400 mm i gł. 3 m w gotowym wykopie	kpl	2,00		0,00	
		04.00.00	PODBUDOWY					
	45233000-9	04.01.01	KORYTO. PROFILOWANIE I ZAGĘSZCZENIE PODŁOŻA					
22			Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod konstrukcje nawierzchni	m2	1 170,75	0,00	0,00	
	45233000-9	04.04.02	WARSTWA ODCINAJĄCA I OSACZAJĄCA					
23			Warstwa odsączająca grubości 10cm pod chodnikiem	m2	220,00		0,00	
24			Warstwa odsączająca gr. 25 cm – pod jezdnię ulicy z zagęszczeniem	m2	950,75	0,00	0,00	
	45233000-9	04.04.02	PODBUDOWA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO STABILIZOWANEGO MECHANICZNIE					
25			Podbudowa z kruszywa łamanego 50% stabilizowanego mechanicznie 0/31,5, grub. 20 cm – jezdnia ulicy Lwowskiej	m2	950,75	0,00	0,00	
		08.00.00	NAWIERZCHNIA					
	45233000-9	8.02.2002	NAWIERZCHNIA Z BRUKOWEJ KOSTKI BETONOWEJ gr. 8 cm DLA RUCHU KRI					
26			Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm (kostka betonowa brukowa z odzysku-material inwestora)	m2	200,00		0,00	
27			Nawierzchnia z brukowej kostki betonowej szarej gr. 8 cm na podsypce piaskowo-cementowej gr. 5 cm	m2	750,75		0,00	
			ROBOTY WYKOŃCZENIOWE					
	45112000-2	09.00.00	UMOCNIENIE POWIERZCHNI SKARP HUMUSEM I DARNIOWANIEM W KRATĘ					
28			Humusowanie warstwą grub. 5 cm z obsianiem	m2	308,70		0,00	
		08.00.00	ELEMENTY ULIC					
	45233000-9	08.01.01	KRAWĘŻNIKI BETONOWE					
29			Krawężnik betonowe 15x30 wystające – 12 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	300,00		0,00	
	45233000-9	08.02.02	CHODNIKI I Z KOSTKI BETONOWEJ					
30			Chodniki z kostki betonowej wibroprasowanej szarej gr. 6cm na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm	m2	220,00		0,00	
	45233000-9	08.03.01	BETONOWE OBRZEŻA CHODNIKOWE					

Lp.	CPV	Numer Specyfikacji Technicznej	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
				Nazwa	Ilość		
31			Obrzeża betonowe 8 x 30 na podsypce cementowo–piaskowej gr. 5cm	m	128,00		0,00
	45233000-9	08.06.01	ZJAZDY Z KOSTKI BETONOWEJ				
32			Zjazdy do posesji z kostki betonowej, wibroprasowanej kolorowej gr. 8 cm na podsypce cementowo–piaskowej gr. 3cm i podbudowie z chudego betonu gr 10cm	m2	60,20		0,00