

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równin- nym. 0.17	km		
			km	0.170	
				RAZEM	0.170
2	KNR 2-31 0801-01	Ręczne rozebranie podbudowy betonowej o grubości 15 cm 1089.30	m ²		
			m ²	1089.300	
				RAZEM	1089.300
3	KNR 2-31 0813-03	Rozebranie krawężników betonowych 15x30 cm na podsypce cementowo-piaskowej 340	m		
			m	340.000	
				RAZEM	340.000
4	KNR 4-04 1103-04 - analogia	Wywiezienie gruzu z terenu rozbiórki przy mechanicznym załadunku i wyładunku samochodem samowyładowczym z utylizacją 177.17	m ³		
			m ³	177.170	
				RAZEM	177.170
5	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transportem urobku na odległość do 1 km samocho- dami samowyładowczymi 222.31	m ³		
			m ³	222.310	
				RAZEM	222.310
6	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozpoczęty 1 km transportu ziemi samochodami samo- wyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej (kat.gr. I-IV) ponad 1 km - odwiezienie nadmiaru gruntu na odkład Krotność = 3 222.31	m ³		
			m ³	222.310	
				RAZEM	222.310
7	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włazów kanałowych 7	szt.		
			szt.	7.000	
				RAZEM	7.000
8	KNR-W 2- 01 0212-07	Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi 0.60 m ³ na odkład w gruncie kat. I-II 9.6	m ³		
			m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
9	KNR-W 2- 01 0310- 0401	Wykopy liniowe o ścianach pionowych szerokości 0.8-1.5 m pod funda- menty, rurociągi, kolektory w gruntach suchych z wydobywaniem urobku ło- patą lub wyciągiem ręcznymkat. I-II; głębokość do 3.0 m 1.6	m ³		
			m ³	1.600	
				RAZEM	1.600
10	KNR-W 2- 01 0312- 0401	Zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych głębokości do 3.0 m i szerokości 0.8-1.5 m; kat. gr. I-II 9.6	m ³		
			m ³	9.600	
				RAZEM	9.600
11	KNNR 4 1411-01	Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10 cm - podsypka, obsypka i zasyпка 4.8	m ³		
			m ³	4.800	
				RAZEM	4.800
12	KNR-W 2- 18 0408-02	Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm 40	m		
			m	40.000	
				RAZEM	40.000
13	KNR 2-18 0625-02	Studzienki ściekowe z gotowych elementów betonowe o śr. 500 mm z osadnikiem bez syfonu 1	szt.		
			szt.	1.000	
				RAZEM	1.000
14	KSNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w grun- cie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1089.30	m ²		
			m ²	1089.300	
				RAZEM	1089.300
15	KSNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszyw łamanych gr. 20 cm 1089.3	m ²		
			m ²	1089.300	
				RAZEM	1089.300
16	KSNR 6 0502-03	Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce ce- mentowo-piaskowej gr. 5 cm z wypełnieniem spoin piaskiem 1089.30	m ²		
			m ²	1089.300	
				RAZEM	1089.300
17	KNNR 6 0403-03	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław betonowych na podsypce cementowo-piaskowej 340	m		
			m	340.000	
				RAZEM	340.000