

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45233251-3 Wymiana nawierzchni
 45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Budowa drogi osiedlowej (dojazd do garaży) z powierzzonego materiału (kostka POLBRUK)
 ADRES INWESTYCJI : Grabowo, gmina Gołdap dz. 140/10
 INWESTOR : Gmina Gołdap
 ADRES INWESTORA : 19-500 Gołdap, Plac Zwycięstwa 14
 WYKONAWCA ROBÓT :
 ADRES WYKONAWCY :
 BRANŻA :

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE :
 DATA OPRACOWANIA :

Stawka roboczogodziny :

NARZUTY

Koszty pośrednie [Kp]	% R+S
Zysk [Z]	% R+S+Kp(R+S)
VAT [V]	% $\Sigma(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))$

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT :	zł
Podatek VAT :	zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :

INWESTOR :

Data opracowania

Data zatwierdzenia

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Połączenie komunikacyjne istniejących cmentarzy z ulicą Zadumy w Gołdapi						
1		Droga podjazdowa z kostki betonowej gr.8cm osiedle Grabowo				
1	KNNR 1 0202-d.1 04	analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m ³ w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi - koryto pod jezdnie	m ³	22.500	
2	KSNR 6 0112-d.1 01		Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr.10 cm	m ²	90.000	
3	KNNR 6 0112-d.1 05		Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m ²	90.000	
4	KSNR 6 0403-d.1 01		Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław z pospółki na podsypce piaskowej	m	60.000	
5	KNR 0-11 d.1 0316-01		Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	90.000	
Razem dział: Droga podjazdowa z kostki betonowej gr.8cm osiedle Grabowo						
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie:

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	J.m.	Poszcz.	Razem
1		Droga podjazdowa z kostki betonowej gr.8cm osiedle Grabowo			
1	KNNR 1	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.25	m ³		
d.1	0202-04	m3 w gr.kat. III z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami			
	analogia	samowładowczymi - koryto pod jezdnie			
		3.0*30*0.25	m ³	22.500	
				RAZEM	22.500
2	KSNR 6	Warstwa dolna podbudowy z kruszyw naturalnych gr.10 cm	m ²		
d.1	0112-01	30*3	m ²	90.000	
				RAZEM	90.000
3	KNNR 6	Warstwa górna podbudowy z kruszyw naturalnych o grubości po zagęsz-	m ²		
d.1	0112-05	czeniu 10 cm	m ²	90.000	
		30*3		RAZEM	90.000
4	KSNR 6	Krawężniki betonowe wystające o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem	m		
d.1	0403-01	ław z pospółki na podsypce piaskowej	m	60.000	
		60		RAZEM	60.000
5	KNR 0-11	Nawierzchnie z kostki betonowej "POLBRUK" grubości 80 mm typu 10 na	m ²		
d.1	0316-01	podsypce piaskowej grubości 50 mm z wypełnieniem spoin piaskiem	m ²	90.000	
		90		RAZEM	90.000