

Załącznik nr 11/3 Kosztorys ofertowy – przedmiar zadanie nr III

•przepust 6-84

- budowa przepustu z rur dwuciennych karbowanych PP fi 800 L=12,00 m
- wykonanie nasypu o szerokości korony 5,00 m
- Umocnienie skarp brukiem kamiennym
- odmulenie rowów o łącznej długości 10 m

2.1		ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE			
2.1.1		Roboty przygotowawcze			
23 d.2.1. 1	KNR 2-01 0206-02 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km- zdjęcie warstwy humusu gr 15 cm	m3		
		Zdjęcie humusu na długości przepustu (3,45 * 2 + 1,60) * 0,15 * 12,00	m3	15,300	
		Zdjęcie humusu lewa prawa strona (5,55 * 1,00) * 0,15	m3	0,833	
				RAZEM	16,133
2.2		ROBOTY ZIEMNE			
2.2.1		Wykonanie wykpów			
24 d.2.2. 1	KNR 2-01 0206-02 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3,00 km- wykop pod przepust	m3		
		Wykop pod przepust 0,80 * 9,00 * 0,10	m3	0,720	
				RAZEM	0,720
25 d.2.2. 1	KNR 2-01 0206-02 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 3,00 km- wykop pod przepust	m3		
		Koryto pod nawierzchnię 5,55 * 1,00 * 0,15	m3	0,833	
				RAZEM	0,833
2.2.2		Wykonanie nasypów			
26 d.2.2. 2	KNR 2-01 0235-01	Formowanie nasypów	m3		
		(1,60 * 2,30 + 2,30 * 3,45) * 8,50 - (3,14 * 0,40 * 0,40) * 12,00	m3	92,699	
				RAZEM	92,699
27 d.2.2. 2	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczanie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3		
		92,70	m3	92,700	
				RAZEM	92,700
28 d.2.2. 2		Dostawa kruszywa naturalnego 0-31,5 mm			
		92,70		92,700	
				RAZEM	92,700

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
29 d.2.2. 2	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III	m2		
		$(1,60 * 2,30 + 2,30 * 3,45) * 2 - 3,14 * 0,40 * 0,40 * 2$	m2	22,225	
				RAZEM	22,225
2.3		URZĄDZENIA ODWADNIAJACE			
30 d.2.3	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m3		
		$0,20 * 0,80 * 12,00$	m3	1,920	
				RAZEM	1,920
31 d.2.3	KNR 2-31 0605-08 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - - RURA PRZEPUSTOWA PP K2-KAN śr.80 cm	m		
		12,00	m	12,000	
				RAZEM	12,000
2.4		NAWIERZCHNIA			
32 d.2.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2		
		$8,50 * 5,00$	m2	42,500	
				RAZEM	42,500
2.5		ROBOTY WYKOŃCZENIOWE			
33 d.2.5	KNR 2-01 0512-04	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową	m2		
		$((1,60 * 2,30 + 2,30 * 3,45) - 3,14 * 0,40 * 0,4) * 2$	m2	22,225	
				RAZEM	22,225
34 d.2.5	KNR 15-01 0116-02	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 1.6 m. Grubość warstwy odmulanej 20 cm	m		
		Lewa i prawa strona $5,00 + 5,00$	m	10,000	
				RAZEM	10,000

2.1.1		Roboty przygotowawcze				
23 d.2.1.1	KNR 2-01 0206-02 analogia	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość do 1 km- zdjęcie warstwy humusu gr 15 cm	m3	16,133	0,00	0,00
Razem dział: Roboty przygotowawcze					0,00	
Razem dział: ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE					0,00	
2.2		ROBOTY ZIEMNE				
2.2.1		Wykonanie wykopów				
24 d.2.2.1	KNR 2-01 0206-02 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 3,00 km- wykop pod przepust	m3	0,80 * 9,00 * 0,10 = 0,720	0,00	0,00
25 d.2.2.1	KNR 2-01 0206-02 0214-03	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m ³ w gruncie kat. III z transportem urobku samochodami samowładowczymi na odległość 3,00 km- wykop pod przepust	m3	5,55 * 1,00 * 0,15 = 0,833	0,00	0,00
Razem dział: Wykonanie wykopów					0,00	
2.2.2		Wykonanie nasypów				
26 d.2.2.2	KNR 2-01 0235-01	Formowanie nasypów	m3	(1,60 * 2,30 + 2,30 * 3,45) * 8,50 - (3,14 * 0,40 * 0,40) * 12,00 = 92,699	0,00	0,00
27 d.2.2.2	KNR 2-01 0236-03	Zagęszczenie nasypów zagęszczarkami; grunty sypkie kat. I-III	m3	92,700	0,00	0,00

Kosztorys ofertowy

Lp.	Podstawa	Opis	j.m.	Ilość	Cena	Wartość
28 d.2.2.2		Dostawa kruszywa naturalnego 0-31,5 mm		92,700	0,00	0,00
29 d.2.2.2	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat. gruntu I-III	m2	(1,60 * 2,30 + 2,30 * 3,45) * 2 - 3,14 * 0,40 * 0,40 * 2 = 22,225	0,00	0,00
Razem dział: Wykonanie nasypów						0,00
Razem dział: ROBOTY ZIEMNE						0,00
2.3		URZĄDZENIA ODWADNIAJACE				
30 d.2.3	KNR 2-31 0605-01	Przepusty rurowe pod zjazdami - ława fundamentowa żwirowa	m3	0,20 * 0,80 * 12,00 = 1,920	0,00	0,00
31 d.2.3	KNR 2-31 0605-08 analogia	Przepusty rurowe pod zjazdami - - RURA PRZEPUSTOWA PP K2-KAN śr.80 cm	m	12,000	0,00	0,00
Razem dział: URZĄDZENIA ODWADNIAJACE						0,00
2.4		NAWIERZCHNIA				
32 d.2.4	KNR 2-31 0103-04	Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie nawierzchni w gruncie kat. I-IV	m2	8,50 * 5,00 = 42,500	0,00	0,00
Razem dział: NAWIERZCHNIA						0,00
2.5		ROBOTY WYKONCZENIOWE				
33 d.2.5	KNR 2-01 0512-04	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z załaniem szczelin zaprawą cementową	m2	((1,60 * 2,30 + 2,30 * 3,45) - 3,14 * 0,40 * 0,4) * 2 = 22,225	0,00	0,00
34 d.2.5	KNR 15-01 0116-02	Odmulenie koparko-odmularkami cieków o szerokości dna do 1.6 m. Grubość warstwy odmulanej 20 cm	m	5,00 + 5,00 = 10,000	0,00	0,00
Razem dział: ROBOTY WYKONCZENIOWE						0,00
Razem dział: Przepust 6-84						0,00
Kosztorys razem						0,00