

WIK-ZP.271.45.1.2018

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: „Modernizacja kanalizacji deszczowej w Gołdapi. II Etap Przebudowa kanalizacji deszczowej w ul. Dolnej”

Gmina Gołdap w trybie art. 38 ust 2 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) udziela następujących wyjaśnień na otrzymane w dniu 22 października 2018 r pytania do treści SIWZ :

Zapytanie I

1. Przedmiotem postępowania przetargowego jest wykonanie kanalizacji deszczowej DN500mm o długości 147,66 m z montażem separatora. SIWZ określa warunek dotyczący „zdolności zawodowej” - wykonanie kanalizacji deszczowej o średnicy 500mm o długości 500m. Czy Zamawiający może zmienić ten warunek na wykonanie, np. kanalizacji deszczowej o średnicy DN400 – D600 mm o długości min. 300 m z separatorem substancji ropopochodnych ?

Wyjaśnienia w oparciu o art 38 ust 4 ustawy PZP

Zmawiający zmienia warunek określony w SIWZ w zakresie dotyczącym zdolności technicznej i zawodowej w następującym zakresie

„wykonał w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie w należyty sposób, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone roboty obejmujące wykonanie co najmniej: jednego zamówienia polegających na wykonaniu kanalizacji deszczowej o długości nie mniejszej niż 200 mb i średnicy nie mniejszej niż 400mm,

z uwagi na powyższe w dniu 25.10.2018 r. Zamawiający przedłużył termin składania ofert do 5 listopada 2018 r.

Zapytanie II

Co oznacza zapis w SIWZ „pkt 5) Wykonanie inspekcji po zakończeniu prac” ? Czy dotyczy to inspekcji kanałów kamerą CTV ? - brak w przedmiarze robót.

Wyjaśnienia:

Przed odbiorem kanały należy oczyścić i poddać inspekcji kamerą telewizyjną.

Zapytanie III

Czy studnie Sd10 i Sd11 pozostają jako istniejące ? - brak w przedmiarze robót.

Wyjaśnienia

Studnie Sd10 i Sd11 pozostają bez zmian

Zapytanie IV

Czy wpust uliczny z przykanalikiem włączony do Sd11 pozostaje jako istniejący ? - brak w przedmiarze robót.

Wyjaśnienia

Wpust uliczny z przykanalikiem wpięty do studni Sd11 pozostaje bez zmian

Zapytanie V

Proszę o załączenie projektu robót drogowych.

Wyjaśnienia:

Zamawiający nie posiada projektu robót drogowych ponieważ jest to odtworzenie istniejącej nawierzchni

Zapytanie VI

Czy do studni Sd11 kanał DN500mm od strony Sd10 ma być włączony kaskadowo (wynika to z profilu kanalizacji) ?, jeżeli tak to proszę uzupełnić rzędne tego kanału

Wyjaśnienia:

Rzędne osi rurociągu wlot 147,31 odpływ 146,82

Zapytanie VII

Czy Zamawiający dopuszcza wykonanie izolacji cieplnej kanału kruszywem keramzytowym w miejsce otuliny styropianowej gr. 150mm ? Jeżeli nie to proszę o zamieszczenie szczegółu izolacji kanałów w miejscach połączeń kielichowych oraz zapewnienie, że izolacja taka może być stosowana na głębokości około 0,70m pod nawierzchniami ulic.

Wyjaśnienia:

Tak jeżeli zostaną spełnione warunki niezamarzania ścieków.

Zapytanie VIII

W związku z tym, że w ulicy Dolnej ma być wykonana kompletnie nowa nawierzchnia drogowa, czy pobierane będą opłaty za zajęcie pasa drogowego ?

Wyjaśnienia:

Nie przewiduje się opłat za zajęcie pasa drogowego.

Zapytanie IX

Umowa w § 4, pkt 1 zawiera zapis o rozliczeniu kosztorysowym, natomiast w pkt 7 ogranicza wartość inwestycji do „maksymalnej wartości wynagrodzenia” W związku z tym proszę o podanie tej wartości. Jeżeli wartość ta będzie równa z ceną wybranej oferty oznaczać będzie, że Zamawiający nie zapłaci za roboty, których nie można było przewidzieć na etapie składania ofert. Z dokumentacji projektowej wynika, że zakres robót ziemnych można będzie ustalić po rozpoczęciu robót, cyt. „ustalić faktyczne usytuowanie i głębokość posadowienia istniejącej infrastruktury podziemnej poprzez ich ręczne odkopanie”, „Rodzaje wykopów uzależnić od aktualnych warunków gruntowo-wodnych”, „W gruntach sypkich na dnie wykopów, dno profilować ręcznie bez podsypki”, „Nasypy niekontrolowane, namuły, torfy nienadające się do ponownego wbudowania w wykop należy wywieźć. W ich miejsce należy wbudować piasek.”

Wyjaśnienia:

Zamawiający na tym etapie etapie nie może podać kwoty granicznej tj” maksymalnej” a tym samym jej uzależnienie od przyszłych ewentualnych robót.

Zapytanie X

Przy rozliczeniu kosztorysowym zadania - czy w celu zachowania uczciwej konkurencji, załączone do SIWZ przedmiary robót nie powinny być obowiązujące dla każdego oferenta na etapie składania ofert ?

Wyjaśnienia:

Przedmiar załączony do SIWZ jest obowiązujący dla każdego oferenta.

Zapytania IX

Proszę o udostępnienie rysunku technicznego na wykonanie wylotu do rzeki i uzupełnienie przedmiaru robót.

Wyjaśnienia:

Przedmiar został uzupełniony o wykonanie wylotu brzegowego z uzupełnieniem płytami ażurowymi.

Zapytanie XII

Czyją własność będzie stanowić materiał z rozbiórki (krawężniki, bruk) ?, jeżeli Zamawiającego to należy podać odległość jego transportu i uzupełnić przedmiar robót.

Wyjaśnienia:

Materiał rozbiórkowy ze względu na jego zużycie będzie stanowić własność Wykonawcy.

Zapytanie XIII

Czy grunt z wykopów w ulicy Dolnej nadaje się do zagęszczenia do IS=1,0 ?

Wyjaśnienia:

Naniesiono uwagi do przedmiaru/kosztorysu o badaniach geologicznych gruntu, przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy wykonać badania geologiczne gruntu. Po wykonaniu badań uzgodnić z Inspektorem rodzaj gruntu na wykonanie podsypki, obsypki kanału i separatora, w celu osiągnięcia zagęszczenia IS=1,00 oraz czy grunt z wykopów nadaje się do wtórnego użytku.

Zapytanie XIV

Proszę o określenie rodzaju gruntu na wykonanie podsypki, obsypki kanału i separatora w celu osiągnięcia zagęszczenia IS=1,00.

Wyjaśnienia:

Naniesiono uwagi do przedmiaru/kosztorysu o badaniach geologicznych gruntu, przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy wykonać badania geologiczne gruntu. Po wykonaniu badań uzgodnić z Inspektorem rodzaj gruntu na wykonanie podsypki, obsypki kanału i separatora, w celu osiągnięcia zagęszczenia IS=1,00 oraz czy grunt z wykopów nadaje się do wtórnego użytku.

Zapytanie XV

W SIWZ brak informacji dotyczącej budowy drogi dojazdowej do obsługi separatora, jeżeli droga ta ma być wykonana to proszę o załączenie projektu i przedmiaru robót.

Wyjaśnienia:

Nie przewiduje się budowy drogi dojazdowej do separatora

Zapytanie XVI

Czy w przedmiarach robót nie należy przewidzieć badań geologicznych gruntu pod kanały, separator i drogi ?

Naniesiono uwagi do przedmiaru/kosztorysu o badaniach geologicznych gruntu, przed rozpoczęciem prac budowlanych, należy wykonać badania geologiczne gruntu. Po wykonaniu badań uzgodnić z Inspektorem rodzaj gruntu na wykonanie podsypki, obsypki kanału i separatora, w celu osiągnięcia zagęszczenia $IS=1,00$ oraz czy grunt z wykopów nadaje się do wtórnego użytku.

Zapytanie XVII

Proszę określić jakie zasilanie ma mieć sonda poziomu oleju w separatorze ?

Wyjaśnienia:

Projekt budowlany, pkt 2.8: „System alarmowy Separator wyposażony jest w instalację alarmową z czujnikami poziomu warstwy oleju umożliwiającą zdalne monitorowanie pracy urządzenia, co ogranicza koszty eksploatacji oraz zwiększa bezpieczeństwo ekologiczne w przypadku awarii. Instalacja alarmowa może być zasilana 230 V, bateryjnie bądź solarnie.”

Jednocześnie w trybie art. 38 ust. 4 PZP Zamawiający modyfikuje treść Zapisów SIWZ w następującym zakresie.

Rozdział III pkt. III.2. Otrzymuje brzmienie

Warunki udziału w postępowaniu i podstawy wykluczenia o których mowa w art. 24 ust. 5 Ustawy Prawo zamówień publicznych.

1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy:

- a) nie podlegają wykluczeniu w oparciu o przesłanki o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt. 12-23 Ustawy;
- b) spełniają warunki udziału w postępowaniu, dotyczące:

- **kompetencji lub uprawnień do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów;**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o którym mowa w Rozdziale III, pkt. III.3, ppkt. 1 niniejszej SIWZ

- **sytuacji ekonomicznej lub finansowej;**

Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie. Zamawiający dokona oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu w tym zakresie na podstawie oświadczenia o którym mowa w Rozdziale III, pkt. III.3, ppkt. 1 niniejszej SIWZ

- **zdolności technicznej i zawodowej;**

Wykonawca spełni warunek jeżeli złoży oświadczenie o którym mowa w Rozdziale III, pkt. III.3, ppkt. 1 niniejszej SIWZ. oraz wykaże:

- wykonał w okresie ostatnich 6 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym czasie w należyty sposób, zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone roboty obejmujące wykonanie co najmniej: jednego zamówienia polegających na wykonaniu kanalizacji deszczowej o długości nie mniejszej niż 500 mb i średnicy nie mniejszej niż 500mm,

-dysponowanie co najmniej jedną osobą posiadającą uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, wentylacyjnych, wodociągowych i kanalizacyjnych lub inne

uprawnienia umożliwiające wykonywanie tych samych czynności, do wykonywania których w aktualnym stanie prawnym uprawniają uprawnienia budowlane w tej specjalności

Rozdział III pkt. III.8. Pkt 1 Otrzymuje brzmienie

III. 8. Wymagania dotyczące wadium.

1. Przystępując do przetargu wykonawca zobowiązany jest do wniesienia **wadium** w wysokości **10 000,00 zł (słownie zł: dziesięć tysięcy złotych 00/100)**. Wadium powinno być wniesione najpóźniej do dnia **05.11.2018 r. do godz. 10.00**, tj. przed upływem terminu składania ofert.

Ponadto w załączniku nr 1 Formularz ofertowy oraz załączniku nr 4 Wzór umowy omyłkowo podano datę zakończenia prac na dzień **20.12.2018 r** a winno być **15.03.2019 r.**

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. *Jarosław Duchnowski*
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
INWESTYCJI KOMUNALNYCH

