

Gołdap, 11.04.2019 r.

WIK-ZP.271.2019

wg właściwości

dotyczy: przetargu nieograniczonego pn.: Termomodernizacja Ośrodka Pomocy Społecznej i Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi” część II – Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 3 w Gołdapi

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) w odpowiedzi na wniosek o wyjaśnienie treści SIWZ z dnia 08.04.2019 r. (otrzymany drogą e-mail) udziela następujących wyjaśnień.

Treść zapytania:

1 Zgodnie z par 302 pkt3 Warunków Technicznych w pomieszczeniu przeznaczonym na zbiorowy pobyt dzieci oraz osób niepełnosprawnych na grzejnikach centralnego ogrzewania należy umieszczać osłony, ochraniające od bezpośredniego kontaktu z elementem grzejnym. W związku z powyższym proszę o potwierdzenie, że osłony winny być montowane jedynie w salach i na korytarzach.

2 Proszę o doprecyzowanie wymagań technicznych i estetycznych co do osłon jakie mają być zastosowane, alternatywnie proszę o potwierdzenie że osłony wykonane wg specyfikacji dostępnej na stronie www.oslonynagrzejniki.pl/specyfikacje będą uznane za spełniające wymagania SIWZ.

Odpowiedź:

Zamawiający wyjaśnia, że przedmiot zamówienia nie obejmuje montażu osłon na grzejnikach. Termomodernizacja dotyczy wyłącznie wymiany 152 szt zaworów termostatycznych na nowe z nastawą wstępną, wykonanie standardowe, z nyplami standardowymi:

-średnice: DN10÷DN20

- $k_{vs} = 0,04 \div 1,04$ m³/h

- max. temp. czynnika 120 °C

- max. ciśnienie pracy 10 bar,

-ciśnienie próbne 16 bar,

- max temp. otoczenia 60 °C.

Głowica termostatyczna powinna posiadać, wbudowany czujnik, ograniczony zakres nastawy temperatur 16 – 26 °C oraz zabezpieczenie przed kradzieżą. Ponadto głowica termostatyczna powinna być zgodna z wymaganiami rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dn. 12.04.2002 r. „W sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”.

W załączeniu poprawiony **załącznik nr 12 - przedmiar robót (wymiana zaworów)**.

Załączniki:

- Przedmiar robót (wymiana zaworów)

Z up. BURMISTRZA
mgr inż. Jarosław Duchnowski
KIEROWNIK
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH

szczytowa nr 12
(poprawiony)

kosztorys SP3 zawory termostaticzne.KST

OBMIAR

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1	KNR 4-02 0512-01	Demontaż zaworu przelotowego (grzejnikowego) o połączeniu gwintowanym o śr. 15-20 mm 152	szt. szt.	 152.000	
				RAZEM	152.000
2	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe termostaticzne o śr. nominalnej 15 mm antywandalowe 152	szt. szt.	 152.000	
				RAZEM	152.000