

Gołdap, dn. 05.11.2019 r.

**GMINA GOŁDAP**  
Plac Zwycięstwa 14  
19-500 Gołdap  
woj. warmińsko-mazurskie  
tel. (87) 615-60-21; fax (87) 615-08-00  
NIP 847-158-70-61

wg właściwości

**Dot.: przetargu nieograniczonego na „Termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 2 w Gołdapi” w zakresie części II -branża sanitarna**

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust 2 na podstawie Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2018 r., poz. 1986) w odpowiedzi na zapytania z dnia 23.10. 2019 r. oraz 25.10.2019 r. udziela następujących odpowiedzi.

Zapytania z dnia 23.10.2019 r.:

1. Czy Zamawiający dopuści montaż instalacji c.w.u. oraz cyrkulacji w systemie KAN INOX prowadzonym po wierzchu ścian bez zabudowy płytą karton gips?

**Ad.1 Zamawiający nie wyraża zgody na powyższe.**

2. Czy Zamawiający dopuści montaż głowic termostatycznych ‘tradycyjnych” bezobsługowych ze względu na późniejsze koszty eksploatacji?

**Ad.2. Zamawiający dopuszcza montaż głowic termostatycznych „tradycyjnych” antywandalowych.**

3. Czy Zamawiający dopuści wykonanie pionów c.o., podejść pod grzejniki i gałązki z rur KAN STEEL za pomocą połączeń zaciskowych?

**Ad. 3. Nie. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.**

4. Proszę o doprecyzowanie wielkości separatora. W opisie jest Separator powietrza i zanieczyszczeń DN80 natomiast nr kat. BC065L jest numerem kat. separatora DN 65.

**Ad. 4 Należy zamontować separator powietrza i zanieczyszczeń DN80.**

5. Czy istniejąca instalacja z.w. zostaje bez zmian?

**Ad. 5 Tak , instalacja z.w. zostaje bez zmian.**

Zapytania z dnia 25.10.2019 r.:

**1. Instalacja c.w.:**

a) brak w przedmiarze robót zawartych w opisie projektu, cyt. „Wszystkie przewody należy zabudować płytą karton gips na ruszcie metalowym ...”,

**Odpowiedź: Nie obudowujemy rur są schowane w ścianach.**

b) brak w przedmiarze zamurowania bruzd,

**Odpowiedź: Należy doliczyć zgodnie z KNR 4-01 0328-0100 104,00 m (przedmiar w załączeniu poz. 1 i 2).**

c) brak w przedmiarze wykonania przejść przez ściany i stropy oraz zamurowania otworów,

**Odpowiedź: Należy doliczyć zgodnie z KNR 4-01 (przedmiar w załączeniu poz. 7 i 8).**

d) jakie mają być zamontowane baterie, termostaticzne, elektroniczne bezdotykowe czy zwykłe ?

**Odpowiedź: Należy zamontować baterię posiadającą certyfikat i atest z przeznaczeniem do użytkowania w budynkach użyteczności publicznej, czyli w szkołach i przedszkolach ilość zgodnie z poz. 22 i 23 w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 11.2 do SIWZ.**

e) brak w przedmiarze demontażu istniejących baterii.

**Odpowiedź: Demontaż baterii zgodnie z poz. 3 i 4 w przedmiarze robót stanowiącym załącznik nr 11.2 do SIWZ .**

## 2. Instalacja c.o.:

a) brak w przedmiarze zamurowania przebić i bruzd,

**Odpowiedź: Należy doliczyć zgodnie z KNR 4-01 1367 m i szt. (przedmiar w załączeniu poz. 3,4,5 i 6 oraz 11 i 12).**

b) brak w przedmiarze wykonania obudowy rur – czy ma to być wykonane ?

**Odpowiedź: Nie obudujemy rur są schowane w ścianach.**

c) czy głowice termostaticzne zaworów grzejnikowych mają być elektroniczne (zgodnie z opisem projektowym) ?

**Odpowiedź: Zamawiający dopuszcza montaż głowic termostaticznych „tradycyjnych” antywandalowych.**

d) czy można zamienić rury Cu na rury stalowe ocynkowane łączone zaciskowo ?

**Odpowiedź: Nie. Należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową.**

## 3. Wentylacja

a) brak w przedmiarach przejść przez ściany i zamurowania przejść.

**Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem.**

## 4. Kotłownia

a) brak w przedmiarach zamurowań przejść przez ściany,

**Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem.**

b) brak w przedmiarach wykonania posadzki z gresów zgodnie z opisem projektowym,

**Odpowiedź: Należy wycenić zgodnie z załączonym przedmiarem.**

c) brak w przedmiarach pojemników na popiół zgodnie z opisem projektowym,

**Odpowiedź: Należy przyjąć jako wyposażenie pieca.**

d) brak w przedmiarach tablicy z napisem „KOTŁOWNIA NIEUPOWAŻNIONYM WSTĘP WZBRONIONY”

**Odpowiedź: Zakup i montaż po stronie Inwestora.**

5. Po zamurowaniu przejść przez stropy i ściany powstaną różnice w kolorystyce tych powierzchni, jak zniwelować te różnice ?

**Odpowiedź: Należy doprowadzić do stanu poprzedniego, tzn. wykończyć w sposób jaki były wykończone -zgodnie z załączonym przedmiarem.**

## **Załączniki:**

załącznik nr 11.3. do SIWZ - Przedmiar robót (pozostałe)

Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. *Magda Kardel*  
ZASTĘPCA KIEROWNIKA  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH