

**GMINA GOŁDAP**  
Plac Zwycięstwa 14  
19-500 Gołdap  
woj. warmińsko-mazurskie  
tel. (87) 615-60-21; fax (87) 615-08-00  
NIP 847-158-70-61

Gołdap, 12.10.2020 r.

WIK-ZP.271.23.2020

**wg rozdzielnika**

**Dotyczy:** postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego dla zadania pn.: „Przebudowa drogi dojazdowej do Kościoła Parafialnego w Górnem”.

Gmina Gołdap na podstawie art. 38 ust 1 i 2 Ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo Zamówień Publicznych (t.j.: Dz. U. z 2019 r., poz. 1843 z późn. zm.) udziela następującej odpowiedzi na zapytania przesłane e-mailem dnia 08.10.2020 r.

**Pytanie nr 1**

*Proszę o wyjaśnienie rozbieżności poz. 6 przedmiaru robót zgodnie z projektem budowlanym należy wykonać podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 mm kat. 50/30 o grubości 25 cm natomiast w przedmiarze gr. 10 cm.*

**Odp.** Uprzejmie informujemy, że w poz. 6 kosztorysu ofertowego należy policzyć podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 mm kat. 50/30 o grubości 15 cm. Jest to związane z wyrównaniem istniejącej nawierzchni z kruszywa.

**Pytanie nr 2**

*Proszę o wyjaśnienie rozbieżności poz. 6 przedmiaru robót zgodnie z projektem budowlanym i przedmiarem podbudowę należy wykonać z kruszywa łamanego 0/31,5 mm kat. C50/30 natomiast SST przewidują z kruszywa naturalnego z dodatkiem kruszywa łamanego 0/31,5 grubości 20 cm.*

**Odp.** Uprzejmie informujemy, że do wyceny a następnie wykonania należy przyjąć podbudowę z kruszywa łamanego 0/31,5 mm kat. 50/30 o grubości 15 cm.

**Pytanie nr 3**

*Proszę o wyjaśnienie rozbieżności poz. 13 przedmiaru robót zgodnie z projektem budowlanym należy wykonać pobocze z kruszywa łamanego 0/31,5 mm kat. 50/30 o grubości 10 cm natomiast w przedmiarze gr. 8 cm z kruszywa naturalnego.*

**Odp.** Uprzejmie informujemy, że do wyceny a następnie wykonania należy przyjąć wykonanie pobocza z kruszywa łamanego 0/31,5 mm kat. 50/30 o grubości 10 cm.

**Załączniki:**

1. Wzór poprawionego kosztorysu ofertowego.

Z poważaniem  
Z up. BURMISTRZA  
mgr inż. Jarosław Duchnowski  
KIEROWNIK  
WYDZIAŁ INFRASTRUKTURY  
I INWESTYCJI KOMUNALNYCH