

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa drogi w Górnem do kościoła					
1	KSNR 1 0104-03	Roboty pomiarowe przy robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym. 0.347	km km	 0.347	
				RAZEM	0.347
2	KNNR 1 0202-06	Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m ³ w gr.kat. III-IV z transp.urobku na odl.do 1 km sam.samowyladowczymi na nasyp i odkład 80	m ³ m ³	 80.00	
				RAZEM	80.00
3	KNNR 1 0208-02	Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami samowyladowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej(kat.gr. I-IV) - odwiezienie nadmiaru gruntu na odkład 80	m ³ m ³	 80.00	
				RAZEM	80.00
4	KNR 2-31 0104-07	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - grubość warstwy po zag. 10 cm 200	m ² m ²	 200.00	
				RAZEM	200.00
5	KNR 2-31 0104-08	Wykonanie i zagęszczenie mechaniczne warstwy odsączającej w korycie lub na całej szerokości drogi - za każdy dalszy 1 cm grubość warstwy po zag. Krotność = 10 200	m ² m ²	 200.00	
				RAZEM	200.00
6	KSNR 6 0113-02	Warswa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm kat. C50/30 gr. 20 cm 200	m ² m ²	 200.00	
				RAZEM	200.00
7	KNNR 6 0103-03	Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni 1755	m ² m ²	 1755.00	
				RAZEM	1755.00
8	KNNR 6 0112-06	Warstwa górna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm kat. C50/30 o grubości po zagęszczeniu 15 cm 1259.50	m ² m ²	 1259.50	
				RAZEM	1259.50
9	KNR 2-31 1004-04	Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej 1259.50	m ² m ²	 1259.50	
				RAZEM	1259.50
10	KNR 2-31 1004-07	Skropienie nawierzchni drogowej żwirowej emulsją asfaltową szybkorozpadową -0,7 kg/m ² 1259.50	m ² m ²	 1259.50	
				RAZEM	1259.50
11	KNR 2-31 0310-01	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC-11W - warstwa wiążąca - grubość po zagęszczeniu 4 cm 1259.50	m ² m ²	 1259.50	
				RAZEM	1259.50
12	KNR 2-31 0310-02	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych - warstwa wiążąca asfaltowa - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 1259.50	m ² m ²	 1259.50	
				RAZEM	1259.50
13	KNR 2-31 1004-07	Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową kationową szybkorozpadową -0,3 kg/m ² 1259.50	m ² m ²	 1259.50	
				RAZEM	1259.50
14	KNR 2-31 0310-05	Nawierzchnia z mieszanek mineralno-asfaltowych AC-11S - warstwa ściernalna - grubość po zagęszczeniu 3 cm 1259.50	m ² m ²	 1259.50	
				RAZEM	1259.50
15	KNR 2-31 0310-06	Nawierzchnia z mineralno-asfaltowych AC-11S - warstwa ściernalna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu 1259.50	m ² m ²	 1259.50	
				RAZEM	1259.50
16	KNR 2-31 1501-02	Transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość do 0.5 km środkami transportu o ładowności ponad 5.0 do 10.0 t 285.9	t t	 285.90	
				RAZEM	285.90

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
17	KNR 2-31 1502-02	Dodatek za transport mieszanki mineralno-bitumicznej z wytwórni do miejsca wbudowania na odległość powyżej 0,5 km środkami transportu o ładowności ponad 5,0 do 10,0 t - za każde 0,5 km Krotność = 34 285.9	t t	 285.90	 285.90
				RAZEM	285.90
18	KNR 2-31 1406-04	Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych 1	szt. szt.	 1.00	 1.00
				RAZEM	1.00
19	KNR 2-31 0114-03	Podocza o szerokości minimum 75 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm kat. C50/30 o grubości po zagęszczeniu 8 cm 520.5	m ² m ²	 520.50	 520.50
				RAZEM	520.50
20	KNR 2-31 0114-04	Podbudowa z kruszywa łamanego 0/31,5 mm kat. C50/30 - warstwa górna - za każdy dalszy 1 cm grubości po zagęszczeniu Krotność = 2 520.5	m ² m ²	 520.50	 520.50
				RAZEM	520.50
21	KNR 2-01 0506-07	Plantowanie skarp i korony nasypów - kat.gr.I-III 260	m ² m ²	 260.00	 260.00
				RAZEM	260.00
22	KNR 2-01 0512-04	Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową - skarp przepustów 6	m ² m ²	 6.00	 6.00
				RAZEM	6.00