

KOSZTORYS OFERTOWY droga w Górnem

Lp.	CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
1		Wyznaczenie i odtworzenie trasy i punktów wysokościowych – roboty pomiarowe	km			0,00
2		Roboty ziemne wykonywane koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr .kat. III-IV z transportem urobku na odległość określoną przez wykonawcę z utylizacją.	m3	80		0,00
3		Warstwa odsączająca grubości 20 cm pod jezdnią zasadniczą z zagęszczeniem	m2	200,00		0,00
4		Warstwa dolna podbudowy z kruszywa łamanego 0/31,5 mm kat. C50/30 gr 20 cm	m2	200,00		0,00
5		Profilowanie i zagęszczenie podłoża wykonywane mechanicznie	m2	1 755,00		0,00
6		Warstwa górna podbudowy grubości 15 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm kat. C50/30 z zagęszczeniem – jezdnie i zjazdy	m2	1 259,50		0,00
7		Mechaniczne czyszczenie nawierzchni drogowej nieulepszonej	m2	1259,5		0,00
8		Skropienie nawierzchni drogowej żwirowej emulsją asfaltową szybko rozpadową -0,7 kg/m2	m2	1259,50		0,00
9		Warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 11W 50/70 grubości po zagęszczeniu 5cm	m2	1 259,50		0,00
10		Skropienie warstwy wiążącej emulsją asfaltową kationową szybko rozpadową -0,3 kg/m2	m2	1 259,50		0,00
11		Warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S 50/70 grubości po zagęszczeniu 4cm	m2	1 259,50		0,00
12		Regulacja pionowa studzienek dla zaworów wodociągowych i gazowych	szt.	1,00		0,00
13		Pobocze o szerokości minimum 75 cm z kruszywa łamanego 0/31,5 mm kat. C50/30 o grubości po zagęszczeniu 10 cm	m2	520,50		0,00
14		Plantowanie skarp i korony nasypów – kat. gr. I-III	m2	260,00		0,00
15		Brukowanie skarp, przekopów i nasypów na podsypce z piasku lub pospółki z zalaniem szczelin zaprawą cementową - skarp przepustów	m2	6,00		0,00

Przebudowa drogi dojazdowej do Kościoła Parafialnego w Górnem

Lp.	CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka	Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa		
		Droga w Górnem RAZEM			0,00
		PODATEK VAT 23%			0,00
		Droga w Górnem BRUTTO RAZEM			0,00