
Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

Słownie:

Przedmiar robót

Obiekt	Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 650 na działkę nr 841/2 w Gołdapi ul. Wojska Polskiego, działka nr geod. 1204/09.
Kod CPV	
Budowa	Województwo Warmińsko – Mazurskie, obręb Gołdap, jednostka ewidencyjna Gołdap dz. geod. nr 1204/9.
Inwestor	Gmina Gołdap, ul. Plac Zwycięstwa 14, 19 – 500 Gołdap
Biuro kosztorysowe	Usługi Inżynierskie "A-D DROGA" Wiesław Urbanowicz
Poziom cen	II kwartał 2020r.
Koszty zakupu	

Sporządził mgr inż. Wiesław Urbanowicz

Suwałki 07,2020r.

Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 650 na działkę nr 841/2 w Góldapi ul. Wojska Polskiego, działka nr geod. 1204/09.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
I. Roboty przygotowawcze				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym 0,00866	km	0,009
razem			km	0,009
II. Roboty rozbiórkowe				
2	KNR 2-31 0818/06	Rozebranie barier stalowych pojedynczych 20	m	20,000
razem			m	20,000
III. Roboty ziemne				
3	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą sypcharki 117	m2	117,000
razem			m2	117,000
4		zakup i dostarczenie kruszywa 0,5*3,55*1,4*5	m3	12,425
razem			m3	12,425
5	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV jezdnia 41 obrukowania wloty i wyloty 22 pobocza 16 zieleń 38	m2 m2 m2 m2	41,000 22,000 16,000 38,000
razem			m2	117,000
IV. Przepusty i rury ochronne				
6	KNR 2-31 0605/01	Ławy fundamentowe żwirowe przepustów rurowych pod zjazdami 9,67*0,5*0,30	m3	1
razem			m3	1
7	KNR 2-31 0605/08	analogia - Rury betonowe o średnicy 60cm przepustów rurowych pod zjazdami - rury HDPE o średnicy 40cm 9,67	m	10
razem			m	10
8	KNR 2-25 0612/02	Układanie w wykopie rur ochronnych APS 110 dwudzielnej 12,5	m	12,500
razem			m	12,500
V. Krawężniki				
9	KNR 2-31 0401/03	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod oporniki i ławy opornikowe krawężnik najazdowy 41 opornik 13,5	m m	41,000 13,500
razem			m	54,500
10	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod oporniki krawężnik najazdowy 41*0,078 opornik 13,5*0,545	m3 m3	3,198 7,358
razem			m3	10,556
11	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej 41	m	41,000
razem			m	41,000
12	KNR 2-31 0403/07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m 14	m	14,000
razem			m	14,000
13	KNR 2-31 0403/03	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej 13,5	m	13,500
razem			m	13,500
VI. Podbudowy				
14	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - Podbudowa zasadnicza dolna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 jezdnia 41	m2	41,000
razem			m2	41,000
15	KNR 2-31 0114/02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm - docelowo 22cm		

Budowa zjazdu publicznego z drogi wojewódzkiej nr 650 na działkę nr 841/2 w Góldapi ul. Wojska Polskiego, działka nr geod. 1204/09.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
		(dopłata 2x) jezdnia 41	m2	41,000
		razem	m2	41,000
VII. Nawierzchnie				
16	KNR 0-11 0317/01	Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -zjazd kostka szara jezdnia 41	m2	41,000
		razem	m2	41,000
17	KNR 2-31 0202/09	Górna warstwa jezdni o nawierzchni z kruszywa łamanego rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm - pobocza pobocza 16	m2	16,000
		razem	m2	16,000
18	KNR 2-31 0202/10	Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - docelowo gr. 15cm (dopłata 7x) pobocza 16	m2	16,000
		razem	m2	16,000
19	KNR 2-31 0205/02	Nawierzchnie z brukowca z kamienia narzutowego o wymiarach 13-17cm - obrukowanie skarp obrukowania wloty i wyloty 22	m2	22,000
		razem	m2	22,000
VIII. Elemenaty organizacji ruchu				
20	KNR 2-31 0704/05	Zakończenie barier jednostronnych o masie 1m 24kg skosna 8	m	8,000
		razem	m	8,000
IX. Roboty uzupełniające				
21	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza 1	kpl	1,0
		razem	kpl	1,0
22	KNR 2-21 0101/04	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km	m3	0,500
23	KNR 2-21 0101/05	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu - docelowo 10km (dopłata 18x)	m3	0,500