

---

Wartość kosztorysowa

Podatek VAT

Cena kosztorysowa

---

Słownie:

---

## przedmiar robót

Obiekt Przebudowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1815N, działka nr geod. 185 na drogę gminną w miejscowości Kośmidry działka nr geod. 168/2.

Kod CPV

Budowa Województwo Warmińsko – Mazurskie, obręb Gołdap, jednostka ewidencyjna Kośmidry dz. geod. nr 168/2  
185

Inwestor Gmina Gołdap, ul. Plac Zwycięstwa 14, 19 – 500 Gołdap

Biuro kosztorysowe Usługi Inżynierskie "A-D DROGA" Wiesław Urbanowicz

Poziom cen II kwartał 2020r.

Koszty zakupu

---

Sporządził mgr inż. Wiesław Urbanowicz

---

Suwałki 07,2020r.

Przebudowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1815N, działka nr geod. 185 na drogę gminną w miejscowości Kośmidry działka nr geod. 168/2.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
<b>I. Roboty przygotowawcze</b>				
1	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym  0,0093	km	0,009
		razem	km	0,009
<b>II. Roboty rozbiórkowe</b>				
2	KNR 2-31 0817/01	Rozebranie ścieków z elementów betonowych grubości 10cm na podsypce piaskowej  13,50	m	13,500
		razem	m	13,500
<b>III. Roboty ziemne</b>				
3	KNR 2-01 0126/01	Usunięcie warstwy ziemi urodzajnej o grubości do 15cm za pomocą spycharki  61	m <sup>2</sup>	61,000
		razem	m <sup>2</sup>	61,000
4	KNR 2-31 0103/04	Profilowanie i zagęszczanie mechaniczne podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-IV jezdnia 43 pobocza 18 zieleń 23	m <sup>2</sup> m <sup>2</sup> m <sup>2</sup>	43,000 18,000 23,000
		razem	m <sup>2</sup>	84,000
<b>IV. Rury ochronne</b>				
5	KNR 2-25 0612/02	Układanie w wykopie rur ochronnych APS 110 dwudzielnej  4,5	m	4,500
		razem	m	4,500
<b>V. Krawężniki</b>				
6	KNR 2-31 0401/03	Rowki w gruncie kategorii I-II o wymiarach 30x30cm pod oporniki i ławy opornikowe  krawężnik najazdowy 25 opornik 13,5	m m	25,000 13,500
		razem	m	38,500
7	KNR 2-31 0402/04	Ława betonowa z oporem pod oporniki  krawężnik najazdowy 25*0,078 opornik + odwodnienie liniowe 13,5*0,1	m <sup>3</sup> m <sup>3</sup>	1,950 1,350
		razem	m <sup>3</sup>	3,300
8	KNR 2-31 0403/05	Krawężniki betonowe o wymiarach 15x22cm wtopione na podsypce cementowo-piaskowej  25	m	25,000
		razem	m	25,000
9	KNR 2-31 0403/07	Krawężniki betonowe - dodatek za ustawienie krawężników na łukach o promieniu do 10m  14	m	14,000
		razem	m	14,000
10	KNR 2-31 0403/03	Oporniki betonowe o wymiarach 12x25cm wystające na podsypce cementowo-piaskowej  13,5	m	13,500
		razem	m	13,500
<b>VI. Podbudowy</b>				
11	KNR 2-31 0114/01	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - Podbudowa zasadnicza dolna z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C50/30 jezdnia 43	m <sup>2</sup>	43,000
		razem	m <sup>2</sup>	43,000
12	KNR 2-31 0114/02	Warstwa dolna podbudowy z kruszywa naturalnego o grubości po zagęszczeniu 20cm - za każdy dalszy 1cm - docelowo 22cm (dopłata 2x) jezdnia 43	m <sup>2</sup>	43,000
		razem	m <sup>2</sup>	43,000
<b>VII. Nawierzchnie</b>				
13	KNR 0-11 0317/01	Nawierzchnie z kostki betonowej POLBRUK typu 10 grubości 80mm na podsypce cementowo-piaskowej grubości 50mm z wypełnieniem spoin zaprawą cementową -zjazd kostka szara jezdnia 43	m <sup>2</sup>	43,000
		razem	m <sup>2</sup>	43,000
14	KNR 2-31 0202/09	Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm - pobocza pobocza 18	m <sup>2</sup>	18,000
		razem	m <sup>2</sup>	18,000

Przebudowa zjazdu indywidualnego z drogi powiatowej nr 1815N, działka nr geod. 185 na drogę gminną w miejscowości Kośmidry działka nr geod. 168/2.

Nr	Podstawa	Opis robót	Jm	Ilość
15	KNR 2-31 0202/10	Górna warstwa jezdni o nawierzchni żwirowej rozścielanej mechanicznie o grubości po zagęszczeniu 8cm - za każdy dalszy 1cm - docelowo gr. 15cm (dopłata 7x) pobocza 18	m2	18,000
			razem	m2
<b>VIII. elementy odwodnienia</b>				
16	KNR 9-26 0101/04.1	Odwodnienia liniowe z polimerobetonu o szerokości w świetle 100mm i wysokości do 100mm o klasie obciążenia D400 13,50	m	13,500
			razem	m
<b>IX. Roboty uzupełniające</b>				
17	KNR 2-01 0119/03	Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym - inwentaryzacja powykonawcza	kpl	1,0
18	KNR 2-21 0101/04	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami na odległość do 1km	m3	0,500
19	KNR 2-21 0101/05	Wywiezienie zanieczyszczeń samochodami - dodatek za dalsze 0,5km ponad 1km odległości wywozu - docelowo 10km (dopłata 18x)	m3	0,500