

KOSZTORYS OFERTOWY

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień
45233123-7 Roboty budowlane w zakresie dróg podrzędnych

NAZWA INWESTYCJI : Remont chodnika wzdłuż budynku mieszkalnego nr 11 w Galweciach
ADRES INWESTYCJI : Galwecie 11, 19-500 Gołdap
INWESTOR : Gmina Gołdap
ADRES INWESTORA : Plac Zwycięstwa 14
Nazwa Wykonawcy :
Adres Wykonawcy :
: budowlana drogowa

SPORZĄDZIŁ KALKULACJĘ: :
DATA OPRACOWANIA :

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł
Podatek VAT : zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł
Słownie:

WYKONAWCA:

Data opracowania

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
Przebudowa chodnika					
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej (89*2+5.80*2)-(3.12+4.3+4.09+3.93+3.56)	m m	170.600	170.600
				RAZEM	170.600
2	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej (89*1.20+ 5.8*2)-1.5*1.2	m ² m ²	116.600	116.600
				RAZEM	116.600
3	KNNR 6 0801-04 analogia	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie 116.60	m ² m ²	116.600	116.600
				RAZEM	116.600
4	KNNR 1 0221-01 analogia	Wywóz urobku (rozebranej pdbudowy) w miejsce wskazane przez sołtysa - Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowył. na odl. do 1 km z ziemi zmagażynowanej w hałdach; grunt kat. I-II 116.6*0.1	m ³ m ³	11.660	11.660
				RAZEM	11.660
5	KNNR 6 0105-02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm 112.60	m ² m ²	112.600	112.600
				RAZEM	112.600
6	KSNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem 170.6	m m	170.600	170.600
				RAZEM	170.600
7	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem w kolorze 112.60	m ² m ²	112.600	112.600
				RAZEM	112.600
8	KNR 4-01 0205-06	Remont schodów betonowych : oczyszczenie i wypełnienie zaprawą cementową uszkodzeń i zatarcie powierzchni na gładko stopni schodów betonowych 5	szt. szt.	5.000	5.000
				RAZEM	5.000
9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych 2	szt. szt.	2.000	2.000
				RAZEM	2.000
10	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyładowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetowych na odległość do 1 km Krotność = 0.5 0.06*0.20*170.3+116.6*0.05	m ³ m ³	7.874	7.874
				RAZEM	7.874

KOSZTORYS OFERTOWY

Lp.	Podstawa wyceny	Opis	Jedn. miary	Ilość	Cena zł	Wartość zł (5 x 6)
1	2	3	4	5	6	7
Przebudowa chodnika						
1	KNR 2-31 0814-02	Rozebranie obrzeży 8x30 cm na podsypce piaskowej	m	170.600		
2	KNR 2-31 0815-01	Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych 35x35x5 cm na podsypce piaskowej	m ²	116.600		
3	KNNR 6 0801-04 analogia	Rozebranie podbudowy z gruntu stabilizowanego gr. 10 cm mechanicznie	m ²	116.600		
4	KNNR 1 0221-01 analogia	Wywóz urobku (rozebranej pdbudowy) w miejsce wskazane przez sołtysa - Roboty ziemne wykonywane ładowarkami kołowymi o poj. łyżki 1,25 m ³ z transportem urobku samochodami samowyl. na odl. do 1 km z ziemi zmagazynowanej w hałdach; grunt kat. I-II	m ³	11.660		
5	KNNR 6 0105-02	Warstwy podsypkowe piaskowe zagęszczane ręcznie o gr.5 cm	m ²	112.600		
6	KSNR 6 0404-02	Obrzeża betonowe o wymiarach 20x6 cm na podsypce piaskowej, spoiny wypełnione piaskiem	m	170.600		
7	KNNR 6 0502-03	Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem w kolorze	m ²	112.600		
8	KNR 4-01 0205-06	Remont schodów betonowych : oczyszczenie i wypełnienie zaprawą cementową uszkodzeń i zatarcie powierzchni na gładko stopni schodów betonowych	szt.	5.000		
9	KNR 2-31 1406-03	Regulacja pionowa studzienek dla włączów kanałowych	szt.	2.000		
10	KNR 4-01 0108-19	Wywiezienie samochodami samowyladowczymi gruzu z rozbieranych konstrukcji żwirobotonowych i żelbetonowych na odległość do 1 km Krotność = 0.5	m ³	7.874		
Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT						
Podatek VAT						
Ogółem wartość kosztorysowa robót						

Słownie: