



zadaszenie schodów zewn.



POZ.	LICZBA	OPIS	DLUGOSC	CIEZAR JEDN.	CIEZAR 1 szt.	CIEZAR CALKOWITY	MATERIAL	UWAGI
	[szt.]	[mm]	[mm]	[kg]	[kg]	[kg]		
daszek nad schodami								
1	8	rura 70x4	1800*	6,51	11,7	93,7	S235	
2	8	bl.8x140	140	8,79	1,2	9,8	S235	
3	1	RP 80x140x4	4050*	13,2	53,5	53,5	S235	
4	1	RP 80x140x4	4500*	13,2	59,4	59,4	S355	
5	11	RP 40x80x3	2230*	5,3	11,8	130,0	S355	
6	22	L50x50x4	80	3,1	,25	5,5	S355	
7	11	bl.8x140	140	8,79	1,2	13,2	S355	
8	22	L50x50x4	80	3,1	0,25	5,5	S355	
RAZEM [kg]:						370,6		

NORMALIA

1	kotwy wklejane M10	kl.8.8 nierdz	szt. 32
1	kotwy wklejane M12	kl.8.8 nierdz	szt. 44

rew1	rewizja 1	16.05.2022
0	PW	28.12.2021
wydanie	opis	data
<b>BIURO KONSTRUKCYJNE FCJ</b>  www.fcj.com.pl fcj@fcj.com.pl 90-203 ŁÓDŹ, ul. POMORSKA 41 tel 42 6331230		<b>TYTUŁ OPRACOWANIA</b> BUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO W UZDROWISKU GOŁDAP DZ.EW.1989/6, CZ.DZ.1987,1981 OBRĘB 0001, GOŁDAP
<b>FAZA</b> PROJEKT WYKONAWCZY UZUPEŁNIAJĄCY		<b>INWESTOR</b> Gmina Gołdap pl.Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap
<b>BRANŻA</b> KONSTRUKCYJNO-BUDOWLANA		
<b>ZAKRES</b> TOM 2- PRZEBUDOWA		
<b>TYTUŁ RYSUNKU</b> KONSTRUKCJA DASZKU NAD SCHODAMI ZEWN.		
<b>PROJEKTANT</b> mgr inż. SŁAWOMIR CZARKOWSKI upr.69/98/WŁ	<b>SKALA</b> 1:25 A3	<b>NR RYS</b> K-5 rew.1
<b>OPRACOWAŁ</b>	<b>DATA</b> 28.12.2021	
<b>SPRAWDZIŁ</b> mgr inż. JACEK DOMAGAŁA upr.LOD/3304/PWBKb/18		