






LICZBA PORZĄDKOWA				
SCHEMAT				
WYMIARY S x H	S1 (557 + 380) x 385	S2 (536 + 184) x 385	S3 500 x 355	S4 (433 + 170) x 340
IŁOŚĆ WYROBÓW PARTER	1 sztuka	1 sztuka	1 sztuka	1 sztuka
UWAGI	<ul style="list-style-type: none">• lekkie systemy ścian działowych całoszklanych• opaska z profilu• głębokość konstrukcyjna 45 mm• konstrukcja w kolorze RAL 7043• wypełnienie stanowi szyba hartowana i laminowana gr. 12 mm• wyraźnie zaznaczone drzwi• światło przejścia w drzwiach min. 90 x 200 cm• uszczelki przyszybowe montowane w sposób ciągły, bez przycinania w narożach.• system wykonać jako składany, panele ruchome, składane na jedną ścianę	<ul style="list-style-type: none">• lekkie systemy ścian działowych całoszklanych• opaska z profilu• głębokość konstrukcyjna 45 mm• konstrukcja w kolorze RAL 7043• wypełnienie stanowi szyba hartowana i laminowana gr. 12 mm• uszczelki przyszybowe montowane w sposób ciągły, bez przycinania w narożach.• system wykonać jako stały	<ul style="list-style-type: none">• lekkie systemy ścian działowych całoszklanych• opaska z profilu• głębokość konstrukcyjna 45 mm• konstrukcja w kolorze RAL 7043• wypełnienie stanowi szyba hartowana i laminowana gr. 12 mm• wyraźnie zaznaczone drzwi• światło przejścia w drzwiach min. 180 x 200 cm• uszczelki przyszybowe montowane w sposób ciągły, bez przycinania w narożach.• system wykonać jako stały	<ul style="list-style-type: none">• lekkie systemy ścian działowych całoszklanych• opaska z profilu• głębokość konstrukcyjna 45 mm• konstrukcja w kolorze RAL 7043• wypełnienie stanowi szyba hartowana i laminowana gr. 12 mm• wyraźnie zaznaczone drzwi• światło przejścia w drzwiach min. 90 x 200 cm• uszczelki przyszybowe montowane w sposób ciągły, bez przycinania w narożach.• system wykonać jako stały• system zakończony na wys. 3,40 m, bez możliwości zamocowania do stropu

UWAGA!
1. Przedstawione wymiary są poglądowe.
2. Dokładne wymiary należy ustalić na budowie i na ich podstawie dokonać zamówienia ślusarki.

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"			
Inwestycja	Budowa budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrawisku Gołdap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981.		Data: 15.II.2018
Adres inwestycji	Dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981; 19-500 Gołdap Obręb: 0001 GOŁDAP; Jednostka ewidencyjna: 281803_4 MIASTO GOŁDAP		Skala: 1:50
Inwestor	Gmina Gołdap		Nr rys: PW - A 11
Adres Inwestora	Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap		Branża / Etap
Temat rysunku	ZESTAWIENIE ŚCIANEK CAŁOSZKLANYCH		ARCH / PW
Branża architektoniczna	Projektant	mgr inż. arch. Marcin Szyc nr upr. 37/SLOKK/2014/II Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. architektonicznej	Podpis:
	Asystent proj.	mgr inż. Joanna Bakalarz	