Nr pom.	Nazwa pomieszczenia	Powierzchnia [m²]	Wykończenie posadzki	Wykończenie ścian	Wykończenie sufitów	Wysokość pomieszczeń do stropu	Wysokość pomieszczeń do sufitu podwieszanego
pom. 0.01	Garderoba z nierdzewą	16,70	płytki gresowe R9	farba lateksowa	brak sufitu - pom. otwarte	-	-
pom. 0.02	Śklepik	16,02	płytki gresowe R9	ścianki z konstrukcji aluminiowej przeszklone	brak sufitu - pom. otwarte	-	-
pom. 0.03	Pom. rzeczników	6,90	płytki ceramiczne do pełnej wysokości ścian	płytki ceramiczne do pełnej wysokości ścian	modułowy akustyczny sufit podwieszany z wyciętą krawędzią	3,85	3,00
pom. 0.04	Zespół szatni z węzłem sanitarnym	106,65	płytki gresowe o antypoślizgowości B / C dla basen kryte	płytki ceramiczne do pełnej wysokości ścian	modułowy akustyczny sufit podwieszany z wyciętą krawędzią / odporności na wilgoć	3,85	3,00
pom. 0.05	hala basenowa	907,80	płytki gresowe o antypoślizgowości C dla basen kryte	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany z wyciętą krawędzią / odporności na wilgoć, miejscowo modułowy sufit akustyczny i farba lateksowa	3,85 - 12,51	12,51
pom. 0.06	hol	410,00	płytki gresowe R9	farba lateksowa	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	3,85 - 14,88	3,30
pom. 0.07	hol gastronomiczny	46,65	płytki gresowe o antypoślizgowości B dla basen kryte	farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,30
pom. 0.08	wc	4,43	płytki gresowe R9	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,00
pom. 0.09	Sala zabaw	20,66	płytki gresowe R9	farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,30
pom. 0.10	Komunikacja zespołu saun	57,20	płytki gresowe o antypoślizgowości B dla basen kryte	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany z wyciętą krawędzią / odporności na wilgoć	3,85	3,35
pom. 0.11	Gabinet lekarski	12,52	płytki gresowe R9	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,30
pom. 0.12	Recepcja	4,56	płytki gresowe R9	farba lateksowa	brak sufitu - pom. otwarte	-	-
pom. 0.13	Gabinet inhalacji	16,60	płytki gresowe R9	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,30
pom. 0.14	Gabinet kinezterapii	16,80	płytki gresowe R9	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,30
pom. 0.15	Gabinet oddziału baroterapii	15,95	płytki gresowe R9	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,30
pom. 0.15a	Łazienka	2,70	płytki gresowe R9	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,00
pom. 0.16	Gabinet dopływacji sensorycznej	13,85	płytki gresowe R9	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,30
pom. 0.16a	Łazienka	2,70	płytki gresowe R9	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,00
pom. 0.16 b	Gabinet masażu	16,58	płytki gresowe R9	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,30
pom. 0.17 c	WC męskie	4,71	płytki gresowe R9	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,00
pom. 0.17 b	WC damskie oraz NP.	6,35	płytki gresowe R9	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,00
pom. 0.18	Pom. socjalne	17,15	płytki gresowe R9	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,30
pom. 0.19	Zaplecze gastronomiczne	19,15	płytki gresowe R9	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,30
pom. 0.20	Komunikacja	11,45	płytki gresowe R9	farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,50
pom. 0.21	Zespół sanitarny	37,96	płytki gresowe o antypoślizgowości B / C dla basen kryte	płytki ceramiczne do pełnej wysokości ścian	modułowy akustyczny sufit podwieszany z wyciętą krawędzią / odporności na wilgoć	3,85	3,00
pom. 0.22	Sala do kinezyterapii	29,00	płytki gresowe R9	farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,30
pom. 0.23	Grota lodowa	14,57	wylewka betonowa	tynk cem - wap	tynk cem - wap	3,85	-
pom. 0.24	Sauna infrared	5,80	wylewka betonowa	tynk cem - wap	tynk cem - wap	3,85	-
pom. 0.25	Sauna sucha	7,06	wylewka betonowa	tynk cem - wap	tynk cem - wap	3,85	-
pom. 0.26	Sauna parowa	7,80	wylewka betonowa	tynk cem - wap	tynk cem - wap	3,85	-
pom. 0.28	Tężarium	35,40	płytki gresowe o antypoślizgowości B dla basen kryte	płytki ceramiczne do pełnej wysokości ścian	modułowy akustyczny sufit podwieszany z wyciętą krawędzią / odporności na wilgoć	3,85	3,35
pom. 0.29	Sauna parowa	10,30	wylewka betonowa	tynk cem - wap	tynk cem - wap	3,85	-
pom. 0.30	Komunikacja	25,71	płytki gresowe o antypoślizgowości B dla basen kryte	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany z wyciętą krawędzią / odporności na wilgoć	3,85 - 12,51	12,51
pom. 0.31	Grota solna	11,72	wylewka betonowa	tynk cem - wap	tynk cem - wap	3,85	-
pom. 0.32	Pom. pomp-ciepła i techn. Saun	94,70	płytki gresowe R9	płytki ceramiczne do wys. 2,00 m, powyżej farba lateksowa	farba lateksowa	3,85	-
pom. 0.33	Garaż	27,50	wylewka betonowa	tynk cem - wap	tynk cem - wap	3,85	-
pom. 0.34	Rozdzielnia	10,50	płytki gresowe R9	farba lateksowa	farba lateksowa	3,85	-
pom. 0.35	Klatka schodowa	20,26	płytki gresowe R9	farba lateksowa	modułowy akustyczny sufit podwieszany	3,85	3,30
SUMA PKWiU		1744,56					

LEGENDA:

- Łącznik uniwersalny. Wysokość montażu 1.4m
- Łącznik świecznikowy. Wysokość montażu 1.4m
- Łącznik schodowy podwójny . Wysokość montażu 1.4m
- Łącznik krzyżowy . Wysokość montażu 1.4m
- Łącznik krótkowierny . Wysokość montażu 1.4m
- Czujka ruchu 360 st. Montaż na suficie - zasięg 6m

UWAGI:

1. Obwody oświetlenia wykonać przewodem YDYżo 3x1,5 mm 450/750V
2. W pomieszczeniach wilgotnych stosować osprzęt hermetyczny min. IP 44
3. Wysokość montażu oraz lokalizacja osprzętu według oznaczeń. W przypadku braku oznaczenia wysokość montażu 1.4 m
4. Rozgałęzienia obwodów realizować poprzez łączenie przewodów w puszkach montażowych pod osprzętem lub bezpośrednio w oprawach oświetleniowych.
5 W pobliżu urządzeń o poz umieścić oprawy awaryjną w odległości do 2m i wysokości do 3m od posadzki
6 Szczegółowy opis opraw umieszczono w części opisowej projektu

Układ Sieci: TN-S
Ochrona od porażeń: SZYBKIE WYŁĄCZENIE

PRACOWNIA PROJEKTOWA "VITARO"			
Inwestycja	Budowa budynku Zakładu Przyrodoleczniczego w Uzdrowisku Goldap wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą na dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981	Data: 15.II.2018	
		Skala: 1:100	
Adres inwestycji	Dz. nr ewid. 1989/6 oraz cz. dz. 1987, 1981, 19-500 Goldap Obręb: 0001 GOLDAP, Jednostka ewidencyjna: 281603_4 MIASTO GOLDAP	Nr rys: E-05	
Inwestor	Gmina Goldap		
Adres inwestora	Pl. Zwycięstwa 14, 19-500 Goldap	Branża / Etap	
Temat rysunku	PLAN INSTALCJI ELEKTRYCZNEJ OŚWIETLENIA - RZUT PARTERU	ELEK / PW	
Branża elektryczna	Projektant: mgr inż. Tomasz Knapik, nr upr. MAP/0052/POOE/13, do projektowania bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń elektrycznych i elektroenergetycznych	Podpis:	
	Asystent proj.	mgr inż. Grzegorz Latocha	