


- 1-Zasuwa z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym ze złączem ISO DN40
 2-Skrzynka uliczna
 3-Obudowa teleskopowa do zasuw
 4-Projektowany rurociąg 40x2,4 mm PE100 SDR17 PN10
 5 - Wpięcie do sieci solankowej, opaska do nawiercania do rur PE z gwintem wewnętrznym 1 1/2 " z nasadką odcinającą umożliwia nawiercanie pod ciśnieniem

PRACOWNIA PROJEKTOWA VITARO			
Inwestycja	BUDOWA BUDYNKU ZAKŁADU PRZYRODOLECZNICZEGO W UZDROWISKU GOŁDAP WRAZ Z ZAGOSPODAROWANIEM TERENU I INFRASTRUKTURĄ TOWARZYSZĄCĄ NA DZ. NR EWID. 1989/6 ORAZ NA CZ. DZ. 1987, 1981.		Data: II. 2020
Adres inwestycji	DZ. NR EW. 1989/6, CZ. DZ. 1987, 1981; 19-500 GOŁDAP; OBREB 0001 GOŁDAP		S-3
Inwestor	GMINA GOŁDAP		Skala —
Adres Inwestora	ul. Plac Zwycięstwa 14, 19-500 Gołdap		Branża / Etap S - PW
Temat rysunku	SCHEMAT MONTAŻOWY WPIĘCIA DO SIECI		Podpis:
Branża sanitarna	Projektant	mgr inż. Wojciech Jędrzejczyk Upr. bud. nr LOD/1795/POOS/11 <small>Upr. bud. do projekt. bez ograniczeń w spec. instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeń cieplnych, went., gazowych, wodociągowych i kanalizacyjnych</small>	