

Załącznik nr 3

KOSZTORYS OFERTOWY droga dojazdowa przy budynkach A.Krajowej 34 i 36

Lp.	CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wyliczenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł**)
			Nazwa	Ilość		
1		Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie równinnym (166+94+12+16 = 288 m)	km	0,288		0,00
2		Koryta wykonywane mechanicznie gł. 15 cm w gruncie kat. II-IV (15,0*4,6=69 m2)	m2	69,00		0,00
3		Podbudowa z mieszanki kruszywa łamanego 0-31,5, kat. C50/50 stabilizowanego mechanicznie, grub. 15 cm (15*4,6=69 m2)	m2	69,00		0,00
4		Regulacja pionowa włazów kanatowych	szt.	11		0,00
5		Regulacja pionowa kratk ściekowych ulicznych	szt.	2		0,00
6		Regulacja zaworów wodociagowych i gazowych	szt.	2,00		0,00
7		Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni	m2	1 337,35		0,00
8		Skropienie nawierzchni emulsją asfaltową	m2	1 337,35		0,00
9		Nawierzchnie z mieszanek mineralno-asfaltowych AC 11S o grubości 5 cm (warstwa ścieralna) (droga - 166*4,6+3,5*4,5+94*4,5=1202,35 m2; miejsca postojowe 15*5+12*5=135 m2; ogółem 1202,35+135=1337,35 m2)	m2	1 337,35		0,00
10		Rozbiórka krawężnika betonowego 15x30x100 cm na ławie betonowej z wywiezieniem materiału z rozbiórki	m	594,00		0,00
11		Ustawienie krawężnika najazdowego 15x22 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	10,00		0,00
12		Ustawienie krawężnika betonowego 15x30x100 cm na ławie betonowej z oporem z betonu C12/15	m	594,00		0,00
13		Rozebranie nawierzchni z kostki betonowej polbruk z odzyskiem materiału – kostka do ponownego wbudowania (202*1,8=363,60 m2)	m2	363,6		0,00
14		Ułożenie nawierzchni z kostki betonowej polbruk na podsypce cementowo-piaskowej (kostka z odzysku – z rozbiórki)	m2	30,00		0,00
		Droga dojazdowa przy budynkach A.Krajowej 34 i 36 RAZEM				0,00

Lp.	CPV	Wyszczególnienie elementów rozliczeniowych i wycieszenie ilości	Jednostka		Cena jedn. zł *)	Wartość zł*)
			Nazwa	Ilość		
		PODATEK VAT				0,00
		Droga dojazdowa przy budynkach A.Krajowej 34 i 36 BRUTTO RAZEM				0,00